

# 隆安县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注	
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益户数(户)	受益人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				绩效目标
						合计267个	70051.21万元								
<b>一、生产路</b>															
						合计37个	3830.0908								
1	那桐镇	那门村		那门村产业振兴特色水果种植基地道路工程	4	1.在那门村火龙果基地建设一条水泥道路，宽4米，长1.5公里，厚18厘米。 2.在那桐镇那门村香蕉产业基地建设一条水泥道路，宽4米，长2.5公里，厚18厘米。	280	624	2652	70	225	1.在那门村火龙果基地建设一条水泥道路，宽4米，长1.5公里，厚18公分。 2.在那桐镇那门村香蕉产业基地建设一条水泥道路，宽4米，长2.5公里，厚18公分。改善群众生产环境受益群众280户624人，其中脱贫户70户225人。	改善群众生产环境	县发改科技局	
2	古潭乡	马村		古潭乡马村香蕉产业基地道路工程	2.8	在古潭乡马村香蕉产业基地建设一条水泥道路，宽4米，长2.8公里，厚18公分。	170	880	3652	99	390	在古潭乡马村香蕉产业基地建设一条水泥道路，宽4米，长2.8公里，厚18公分。改善群众生产环境受益群众170户880人，其中脱贫户99户390人。	改善群众生产环境	县发改科技局	
3	布泉乡	龙礼村	多助屯	布泉乡龙礼村多助屯色关至德哧生产路	2.273	建设生产路长：2.273千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩0.5米；错车道：3个；波形梁钢护栏：514米。	122.7298	149	598	89	431	建设生产路长：2.273千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩0.5米；错车道：3个；波形梁钢护栏：514米。实现交通便利，促进农业生产。受益群众149户598人，其中脱贫户89户431人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
4	城厢镇	大林村	大林屯	城厢镇大林村大林屯塘樟至中黄路口生产路	2.921	建设生产路长2.921千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：8个。	141.2453	210	1863	133	505	建设生产路长2.921千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：8个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众210户1863人，其中脱贫户133户505人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
5	城厢镇	小林村	小林屯	城厢镇小林村小林屯路口至登秀叉路生产路	2.099	建设生产路长2.099千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：6个。	102.4202	408	1612	38	148	建设生产路长2.099千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：6个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众408户1612人，其中脱贫户38户148人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
6	城厢镇	兴阳社区	狂潘屯	城厢镇兴阳社区叉路至狂潘陇耙生产路	1.347	建设生产路长1.347千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:4个。	77.7008	38	148	7	16	建设生产路长1.347千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:4个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众38户148人,其中脱贫户7户16人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
7	城厢镇	兴阳社区	务学屯	城厢镇兴阳社区务学至内关生产路	2.954	建设生产路长2.954千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:8个。	163.105	87	345	13	53	建设生产路长2.954千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:8个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众87户345人,其中脱贫户13户53人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
8	丁当镇	定坤村	珍珠屯	丁当镇定坤村珍珠屯定志至敢桐生产路	2.478	建设生产路长2.478千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:7个。	121.2402	88	332	19	58	建设生产路长2.478千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:7个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众88户332人,其中脱贫户19户58人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
9	丁当镇	俭安村	那坛屯	丁当镇俭安村那坛屯古龙路口至岬羊山生产路	1.971	建设生产路长1.971千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:6个。	111.1352	178	785	4	18	建设生产路长1.971千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:6个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众178户785人,其中脱贫户4户18人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
10	都结乡	新风村	陇或屯	都结乡新风村陇或屯叉路至龙胆生产路	0.451	建设生产路长0.451千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;波形梁钢护栏:188米;错车道:1个。	29.4103	50	205	33	125	建设生产路长0.451千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;波形梁钢护栏:188米;错车道:1个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众50户205人,其中脱贫户33户125人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
11	古潭乡	定军村	定何屯	古潭乡定军村定何屯那灯叉路至肆集生产路	1.561	建设生产路1.561千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米。合理设置错车道及涵洞。	77.103	145	617	16	56	建设生产路1.561千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米。合理设置错车道及涵洞。实现交通便利,促进农业生产。受益群众145户617人,其中脱贫户16户56人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
12	古潭乡	古潭社区	潭布屯	古潭乡古潭社区潭布屯至马村二级路生产路	1.3	建设长1.3千米生产路,路基宽4.5米,硬化路面宽3.5米,厚度0.18米。两边路肩各0.5米,合理设置错车道及涵洞。	58.5	324	1452	62	236	建设长1.3千米生产路,路基宽4.5米,硬化路面宽3.5米,厚度0.18米。两边路肩各0.5米,合理设置错车道及涵洞。实现交通便利,促进农业生产。受益群众324户1452人,其中脱贫户62户236人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	储备

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
13	古潭乡	振义村	内屯	古潭乡振义村内屯孙何至古穷生产路	1.983	建设生产路1.983千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米,涵洞:3道;波形梁钢护栏:85米;错车道:1个。	108.1573	330	1500	109	434	建设生产路1.983千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米,涵洞:3道;波形梁钢护栏:85米;错车道:1个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众330户1500人,其中脱贫户109户434人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
14	古潭乡	中真村	礼马屯	古潭乡中真村礼马屯到二中板栗园生产路	4.683	建设生产路长4.683千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米,错车道:15个。	239.6041	333	1380	84	347	建设生产路长4.683千米,路基4.5米,路面3.5米,两边路肩各0.5米,错车道:15个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众333户1380人,其中脱贫户84户347人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
15	那桐镇	那门村	痕驮屯	那桐镇那门村痕驮屯雷矮至墓碑生产路	2.486	建设生产路长2.486千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:7个。	127.0614	130	517	10	35	建设生产路长2.486千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:7个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众130户517人,其中脱贫户10户35人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
16	那桐镇	那门村	岜叭屯	那桐镇那门村岜叭屯塘也至三坡生产路	2.012	建设生产路长2.012千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:6个;挡土墙:130.9立方米。	101.4308	56	215	9	21	建设生产路长2.012千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:6个;挡土墙:130.9立方米。实现交通便利,促进农业生产。受益群众56户215人,其中脱贫户9户21人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
17	那桐镇	那元村	渡忒屯	那桐镇那元村渡忒屯烤房至忒利生产路	1.211	建设生产道路长1.211千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:3个;浆砌片石挡土墙:6.3立方米。	65.9429	212	962	17	75	建设生产道路长1.211千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:3个;浆砌片石挡土墙:6.3立方米。实现交通便利,促进农业生产。受益群众212户962人,其中脱贫户17户75人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
18	那桐镇	那重村	潭空、旧街、志楼、雷驮	那桐镇那重村柴赖至景裕生产路	2.261	建设生产路长2.261千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:7个。	112.1077	289	1262	49	164	建设生产路长2.261千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:7个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众289户1262人,其中脱贫户49户164人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
19	那桐镇	那重村	旧街、芦仙、六房、四房、兰庚	那桐镇那重村县道至陆平生生产路	0.854	建设生产路长0.854千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个。	42.7589	1329	5915	141	502	建设生产路长0.854千米,路基4.5米,硬化路面3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众1329户5915人,其中脱贫户141户502人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
20	那桐镇	上邓村	上邓村	那桐镇上邓村娜巴至公讲生产路	0.814	建设生产路长0.814千米，路基3.5米，硬化路面3.5米，两侧已有路肩墙。合理设置错车道及涵洞。	44.465	326	1413	41	139	建设生产路长0.814千米，路基3.5米，硬化路面3.5米，两侧已有路肩墙。合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众326户1413人，其中脱贫户41户139人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
21	那桐镇	上邓村	上邓村	那桐镇上邓村兰李至那公生产路	0.357	建设生产路长0.357千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，合理设置错车道及涵洞。	17.0552	136	565	13	46	建设生产路长0.357千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众136户565人，其中脱贫户13户46人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
22	那桐镇	上邓村	上邓村	那桐镇上邓村古荔枝至兰颜生产路	0.498	建设生产路长0.498千米，路基4.5米，路面硬化3.5米；合理设置错车道及涵洞。	23.5816	100	428	9	30	建设生产路长0.498千米，路基4.5米，路面硬化3.5米；合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众100户428人，其中脱贫户9户30人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
23	那桐镇	上邓村	上邓村	那桐镇上邓村那桃至雷桃生产路	1.329	建设生产路长1.329千米，路基4.5米，路面硬化3.5米；合理设置错车道及涵洞。	62.4698	197	789	28	73	建设生产路长1.329千米，路基4.5米，路面硬化3.5米；合理设置错车道及涵洞。实现交通便利，促进农业生产。受益群众197户789人，其中脱贫户28户73人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
24	那桐镇	上邓村	上邓村	那桐镇上邓村那律至定伞生产路	1.905	建设生产路长1.905千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。	76.9495	893	3778	108	339	建设生产路长1.905千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众893户3778人，其中脱贫户108户339人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
25	那桐镇	上邓村	上邓村	那桐镇上邓村傲农至兰颜、崑横、兰邓生产路	4.293	建设生产路长4.293千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：9个；挡土墙：104立方米。	213.9258	564	2411	69	216	建设生产路长4.293千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：9个；挡土墙：104立方米。实现交通便利，促进农业生产。受益群众564户2411人，其中脱贫户69户216人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
26	那桐镇	上邓村	上邓村	那桐镇上邓村隆武路绿水江路口至二级路桥下生产路	1.082	建设生产路长1.082千米，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个。	54.4049	464	1983	60	186	建设生产路长1.082千米，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众464户1983人，其中脱贫户60户186人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
27	那桐镇	镇流村	村集体土地	那桐镇镇流村那律至七赖生产路	3.187	建设生产路长3.187千米，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：10个。	170.7096	1229	5547	435	1761	建设生产路长3.187千米，路基4.5米，硬化路面3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：10个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众1229户5547人，其中脱贫户435户1761人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
28	南圩镇	古信村	岜册屯	南圩镇古信村岜册屯至龙和生产路	1.323	建设生产路长1.323千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；涵洞：3道；错车道：4个。	71.4338	70	254	44	157	建设生产路长1.323千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；涵洞：3道；错车道：4个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众70户254人，其中脱贫户44户157人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
29	南圩镇	灵利村	乏雅屯	南圩镇灵利村乏雅屯路口至古美生产路	0.787	建设生产路长0.787千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个。	35.6449	88	309	21	57	建设生产路长0.787千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众88户309人，其中脱贫户21户57人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
30	南圩镇	灵利村	那傲屯	南圩镇灵利村县道叉路至那傲桥头生产路	1.381	建设生产路长1.381千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个。	59.9054	438	1741	116	430	建设生产路长1.381千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：3个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众438户1741人，其中脱贫户116户430人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
31	乔建镇	博浪村	板何屯	乔建镇博浪村板何至岜内生产路	0.789	建设生产路长0.789千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。	41.9551	281	1027	35	137	建设生产路长0.789千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：2个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众281户1027人，其中脱贫户35户137人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
32	乔建镇	龙扶村	龙扶屯	乔建镇龙扶村板旧至架元生产路	3.713	建设生产路长3.713千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：10个。	201.422	506	2229	72	239	建设生产路长3.713千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：10个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众506户2229人，其中脱贫户72户239人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	
33	乔建镇	罗村	平吉屯	乔建镇罗村平吉屯至龙蛋生产路	2.118	建设生产路长2.118千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。	108.4591	330	1320	48	192	建设生产路长2.118千米，路基4.5米，路面硬化3.5米，两边路肩各0.5米；错车道：7个。实现交通便利，促进农业生产。受益群众330户1320人，其中脱贫户48户192人。	实现交通便利，促进农业生产。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
34	乔建镇	罗村	廷居屯	乔建镇罗村廷居屯叉路至龙硬生产路	5.566	建设生产路长5.566千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:16个。	272.1337	303	1196	65	258	建设生产路长5.566千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:16个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众303户1196人,其中脱贫户65户258人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
35	乔建镇	太阳升村	陆密屯	乔建镇太阳升村桥头至广区生产路	0.714	建设生产路长0.714千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个。	36.0656	137	573	27	76	建设生产路长0.714千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个。实现交通便利,促进农业生产。受益群众137户573人,其中脱贫户27户76人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
36	雁江镇	那朗村	那棍屯	雁江镇那朗村那棍屯天等至那棚生产路	0.699	建设生产路长0.699千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个;挡土墙:205.1立方米。	40.6256	96	340	13	52	建设生产路长0.699千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个;挡土墙:205.1立方米。实现交通便利,促进农业生产。受益群众96户340人,其中脱贫户13户52人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
37	雁江镇	那朗村	那朗屯	雁江镇那朗村那朗屯坛卜至利派生产路	0.875	建设生产路长0.875千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个;挡土墙:128.6立方米。	47.2313	250	801	16	47	建设生产路长0.875千米,路基4.5米,路面硬化3.5米,两边路肩各0.5米;错车道:2个;挡土墙:128.6立方米。实现交通便利,促进农业生产。受益群众250户801人,其中脱贫户16户47人。	实现交通便利,促进农业生产。	县乡村振兴局	
<b>二、屯路修缮</b>						<b>合计44个</b>	<b>5704.3001</b>								
38	都结乡	达利村	榜上屯至加达屯	都结乡达利村榜上屯至加达屯通屯道路	5	建设自榜上屯至加达屯的通屯道路,全长约5公里,路基宽5.5米,路面水泥硬化宽4.5米,以及配套设施等。	325	2586	11055	259	911	建设自榜上屯至加达屯的通屯道路,全长约5公里,路基宽5.5米,路面水泥硬化宽4.5米,以及配套设施等。保障群众出行安全。受益群众325户2586人,其中脱贫户259户911人。	保障群众出行安全。	县发改科技局	
39	那桐镇	那元村		那桐镇那桐镇中那元兰响屯渠道项目	4.5	建设渠道,主渠道长1.5千米,宽2米,高1.5米。支渠长3千米,宽1.5米,高1米。	500	530	2262	43	130	建设渠道,主渠道长1.5千米,宽2米,高1.5米。支渠长3千米,宽1.5米,高1米。实现交通便利,促进农业生产。受益群众500户530人,其中脱贫户43户130人。	实现交通便利,促进农业生产。	县发改科技局	
40	那桐镇	那桐社区		那桐镇那桐社区喷河流域综合治理项目	4	治理那桐喷河水域长约4公里,建设护岸工程,建新排洪桥2座。	800	1706	7403	160	521	治理那桐喷河水域长约4公里,建设护岸工程,建新排洪桥2座。实现交通便利,促进农业生产。受益群众800户1706人,其中脱贫户160户521人。	实现交通便利,促进农业生产。	县发改科技局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
41	南圩镇	大同村		隆安县南圩镇大同河段小流域治理工程	2.1	建设拦水坝2座,机耕桥1座,改建道路190米,护岸工程总长约2100米,其中:左岸1050米、右岸1050米。主要建设内容包括护岸工程、拦水坝、机耕桥及配套工程等。	650	728	3079	169	686	建设拦水坝2座,机耕桥1座,改建道路190米,护岸工程总长约2100米,其中:左岸1050米、右岸1050米。主要建设内容包括护岸工程、拦水坝、机耕桥及配套工程等。实现交通便利,促进农业生产。受益群众650户728人,其中脱贫户169户686人。	实现交通便利,促进农业生产。	县发改科技局	
42	雁江镇	联隆村		隆安县雁江镇联隆村至龙庄村排涝渠道整治工程	2.9	渠道建设总长2.9千米,新建机耕桥1座,新建斗闸1座,人行桥13座,渠道边墙采用浆砌石挡土墙结构。	327.84	795	3143	130	450	渠道建设总长2.9千米,新建机耕桥1座,新建斗闸1座,人行桥13座,渠道边墙采用浆砌石挡土墙结构。设计灌溉面积1500亩,排涝面积5000亩。改善了群众生产生活条件。受益群众795户3143人,其中脱贫户130户450人。	设计灌溉面积1500亩,排涝面积5000亩。改善了群众生产生活条件。	县农业农村局	
43	南圩镇	南圩社区	乏罗屯	南圩镇南圩社区乏罗屯农业渠道建设项目	1	1.长1000米,内高0.6米,外高0.7米,内宽0.4米,外宽1米,场地平整,开沟; 2.重建排洪闸1座:①手摇式排洪闸1个1.9米宽②两边彻挡土墙长3米、厚0.6米、深3米。 3.挡水坝1座长2米、宽2米、厚0.6米。 4.排洪渠道建设3面光长3米、宽2米。 5.排洪泄水道硬化长4米、宽2.8米、厚0.2米。	27	90	429	2	7	1.长1000米,内高0.6米,外高0.7米,内宽0.4米,外宽1米,场地平整,开沟; 2.重建排洪闸1座:①手摇式排洪闸1个1.9米宽②两边彻挡土墙长3米、厚0.6米、深3米。 3.挡水坝1座长2米、宽2米、厚0.6米。 4.排洪渠道建设3面光长3米、宽2米。 5.排洪泄水道硬化长4米、宽2.8米、厚0.2米。改善农田灌溉条件,促进农业生产。受益群众90户429人,其中脱贫户2户7人。	改善农田灌溉条件,促进农业生产。	南圩镇人民政府	
44	布泉乡	岑山村	更班屯	2023年布泉乡岑山村洞诺至更班屯路修缮项目		新建浆砌片石挡土墙:56.48立方米	2.3687	209	827	95	263	新建浆砌片石挡土墙:56.48立方米解决群众安全出行问题。受益群众209户827人,其中脱贫户95户263人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
45	布泉乡	欧亚村	欧亚屯	布泉乡欧亚村欧亚至陇浓生产路防护栏项目	1.267	建设波形梁钢护栏:1267米。	26.4574	235	906	66	245	建设波形梁钢护栏:1267米。解决群众安全出行问题。受益群众235户906人,其中脱贫户66户245人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
46	布泉乡	新盖村	三审屯、敦口屯	2023年布泉乡新盖村村路修缮项目		路面修缮:17.5平方米;波形梁钢护栏:48米;浆砌片石挡土墙:123.84立方米。	6.613	62	234	36	142	路面修缮:17.5平方米;波形梁钢护栏:48米;浆砌片石挡土墙:123.84立方米。解决群众安全出行问题。受益群众62户234人,其中脱贫户36户142人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
47	城厢镇	良二村	禄加屯、旦江屯、雷浪屯、六审屯、圩留屯	2023年城厢镇良二村屯路修缮项目		叉路至禄加屯路面修缮：266平方米；挖除旧路面：32立方米。村路至旦江屯路面修缮：840平方米；挖除旧路面：51立方米。那梧至雷浪屯路面修缮：350平方米；挖除旧路面：25立方米。六审至那敢屯路面修缮：153平方米；挖除旧路面：28立方米。圩留至六祥屯路面修缮：336平方米；挖除旧路面：6立方米。	23.8261	166	554	58	209	叉路至禄加屯路面修缮：266平方米；挖除旧路面：32立方米。村路至旦江屯路面修缮：840平方米；挖除旧路面：51立方米。那梧至雷浪屯路面修缮：350平方米；挖除旧路面：25立方米。六审至那敢屯路面修缮：153平方米；挖除旧路面：28立方米。圩留至六祥屯路面修缮：336平方米；挖除旧路面：6立方米。解决群众安全出行问题。受益群众166户554人，其中脱贫户58户209人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
48	城厢镇	良一村	禄浮屯、那叫屯、六查屯	2023年城厢镇良一村屯路修缮项目		禄浮至六防屯路面修缮：928平方米；挖除旧路面：50立方米。那叫至那要屯路面修缮：473平方米；挖除旧路面：9立方米。六查至兴丁屯路面修缮：158平方米；挖除旧路面：16立方米。解决群众安全出行问题。受益群众121户438人，其中脱贫户32户91人。	18.2298	121	438	32	91	禄浮至六防屯路面修缮：928平方米；挖除旧路面：50立方米。那叫至那要屯路面修缮：473平方米；挖除旧路面：9立方米。六查至兴丁屯路面修缮：158平方米；挖除旧路面：16立方米。解决群众安全出行问题。受益群众121户438人，其中脱贫户32户91人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
49	城厢镇	那可村	坦恁屯、那劳屯、那蔡屯、涑范志屯	2023年城厢镇那可村屯路修缮项目		村路至坦恁屯路面修缮：740平方米；挖除旧路面：8立方米；挡土墙：214.6立方米。村路至那劳屯、那蔡屯路面修缮：869平方米，挖除旧路面：19立方米。涑范志至那蔡屯波形梁钢护栏：1500米。	56.617	183	749	50	175	村路至坦恁屯路面修缮：740平方米；挖除旧路面：8立方米；挡土墙：214.6立方米。村路至那劳屯、那蔡屯路面修缮：869平方米，挖除旧路面：19立方米。涑范志至那蔡屯波形梁钢护栏：1500米。解决群众安全出行问题。受益群众183户749人，其中脱贫户50户175人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
50	城厢镇	四兴村	那敏屯	城厢镇四兴村那造至潭郡屯路口防护栏	7.963	波形梁钢护栏：7936米；挡土墙：20.6立方米。	159.3084	462	1653	85	310	波形梁钢护栏：7936米；挡土墙：20.6立方米。解决群众安全出行问题。受益群众462户1653人，其中脱贫户85户310人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
51	城厢镇	四兴村	平僚屯	2023年城厢镇四兴村村部至平僚屯路修缮项目		路面修缮：196平方米；挡土墙：100.4立方米；波形护栏修复利用：20米。	6.9279	124	413	23	57	路面修缮：196平方米；挡土墙：100.4立方米；波形护栏修复利用：20米。解决群众安全出行问题。受益群众124户413人，其中脱贫户23户57人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
52	城厢镇	旺中村	中黄屯	2023年城厢镇旺中村中黄屯内道路修缮项目		路面修缮: 276平方米; 旧路面挖除: 50立方米; 挡土墙: 216.7立方米; 波形护栏: 96米; 圆管涵: 4米/1道。	20.6038	142	563	17	49	路面修缮: 276平方米; 旧路面挖除: 50立方米; 挡土墙: 216.7立方米; 波形护栏: 96米; 圆管涵: 4米/1道。解决群众安全出行问题。受益群众142户563人, 其中脱贫户17户49人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
53	都结乡	红光村	陇腰屯 陇浓屯 蒙内屯	2023年都结乡红光村村路修缮项目	0.332	波形梁钢护栏: 共332米; 其中: 1、陇腰屯: 128米, 2、陇浓屯: 128米, 3、蒙内屯: 76米。	7.7039	251	909	153	573	波形梁钢护栏: 共332米; 其中: 1、陇腰屯: 128米, 2、陇浓屯: 128米, 3、蒙内屯: 76米。解决群众安全出行问题。受益群众251户909人, 其中脱贫户153户573人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
54	都结乡	天隆村	隆洒屯	2023年都结乡天隆村叉路至隆洒屯路修缮项目		路面修缮: 308平方米; 挡土墙: 223.7立方米。	15.1303	28	133	14	55	路面修缮: 308平方米; 挡土墙: 223.7立方米。解决群众安全出行问题。受益群众28户133人, 其中脱贫户14户55人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
55	古潭乡	中真村	礼梁屯	古潭乡中真村礼梁屯到马村二级路屯路硬化项目	0.705	建设生产路长0.705千米, 路基4.5米, 路面3.5米, 两边路肩各0.5米。	36.6422	333	1380	84	347	建设生产路长0.705千米, 路基4.5米, 路面3.5米, 两边路肩各0.5米。解决群众安全出行问题。受益群众333户1380人, 其中脱贫户84户347人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
56	南圩镇	三宝村	龙正屯	南圩镇三宝村龙正屯路防护栏建设项目	0.2	波形梁钢护栏: 200米;	4.297	150	670	36	148	波形梁钢护栏: 200米; 解决群众安全出行问题。受益群众150户670人, 其中脱贫户36户148人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
57	南圩镇	望朝村	侏闭屯	南圩镇望朝村县道至侏闭屯路防护栏建设项目	1.638	波形梁钢护栏: 1638米;	33.7081	508	2081	274	1151	波形梁钢护栏: 1638米; 解决群众安全出行问题。受益群众508户2081人, 其中脱贫户274户1151人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
58	屏山乡	屏山社区	弄汤屯	屏山乡屏山社区路口至弄汤屯屯路防护栏项目	2.022	建设波形梁钢护栏: 2022米。	41.9282	21	87	8	34	建设波形梁钢护栏: 2022米。解决群众安全出行问题。受益群众21户87人, 其中脱贫户8户34人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
59	屏山乡	上孟村		2023年屏山乡上孟村村路修缮项目		路面修缮: 1841平方米; 新建波形护栏: 16米; 浆砌片石挡土墙: 42.67立方米; 涵洞: 1道。	29.117	178	645	44	164	路面修缮: 1841平方米; 新建波形护栏: 16米; 浆砌片石挡土墙: 42.67立方米; 涵洞: 1道。解决群众安全出行问题。受益群众178户645人, 其中脱贫户44户164人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
60	屏山乡	上琴村	上琴屯陆伟屯	屏山乡上琴村陆伟屯至上琴屯道路硬化项目	2.433	建设生产路2.433千米，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，涵洞：7道；波形梁钢护栏：2257米；错车道：5个。	180.0673	96	387	38	146	建设生产路2.433千米，路基4.5米，路面3.5米，两边路肩各0.5米，涵洞：7道；波形梁钢护栏：2257米；错车道：5个。解决群众生产出行难问题，保障群众出行安全受益群众96户387人，其中脱贫户38户146人。	解决群众生产出行难问题，保障群众出行安全	县乡村振兴局	
61	屏山乡	万岭村	那立屯地腰屯群峰屯六海屯	2023年屏山乡万岭村那立至六海屯路修缮项目	1.87	路面修缮：199.5平方米；波形护栏修护：1870米；浆砌片石挡土墙：159.285立方米。	64.7598	85	320	59	213	路面修缮：199.5平方米；波形护栏修护：1870米；浆砌片石挡土墙：159.285立方米。解决群众安全出行问题。受益群众85户320人，其中脱贫户59户213人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
62	那桐镇	上邓村	潭绕屯、兰立屯	那桐镇上邓村潭绕屯、兰立屯巷道排涝整治项目	0.262	浆砌片石排水沟262米。	20.3456	97	384	15	49	浆砌片石排水沟262米。改善群众生活条件。受益群众97户384人，其中脱贫户15户49人。	改善群众生活条件。	县乡村振兴局	
63	乔建镇	鹭鸶村	上罗兴屯	2023年乔建镇鹭鸶村上罗兴屯那庙至加二屯路修缮项目	0.51	维修水泥路面510米，路面宽4.5米。	24.8704	296	1324	14	46	维修水泥路面510米，路面宽4.5米。解决群众安全出行问题。受益群众296户1324人，其中脱贫户14户46人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
64	乔建镇	罗村	浓里屯、下汤响屯	乔建镇罗村浓里至下汤响屯路硬化项目	2.85	建设通屯路长2.85千米，路基4.5米，路面硬化4.5米；路肩边沟：360米。	257.9857	210	840	47	188	建设通屯路长2.85千米，路基4.5米，路面硬化4.5米；路肩边沟：360米。解决群众安全出行问题。受益群众210户840人，其中脱贫户47户188人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
65	乔建镇	新都村	板布屯	2023年乔建镇新都村板布屯屯路修缮项目	0.31	维修路面310米，路面宽3.5米，浆砌片石挡土墙：335.4立方米。	19.3225	228	872	110	431	维修路面310米，路面宽3.5米，浆砌片石挡土墙：335.4立方米；解决群众安全出行问题。受益群众228户872人，其中脱贫户110户431人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
66	雁江镇	东礼村	录舍	2023年雁江镇东礼村录舍屯路修缮项目		挡土墙：143立方米。	7.6847	516	2003	93	343	挡土墙：143立方米解决群众安全出行问题。受益群众516户2003人，其中脱贫户93户343人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	
67	雁江镇	录龙村	录龙屯那理屯农柳屯那贝屯	2023年雁江镇录龙村屯级道路修缮项目		路面修缮：1938平方米；挡土墙：428.6立方米；旧护栏拆装：132米。	44.8405	307	1133	89	284	路面修缮：1938平方米；挡土墙：428.6立方米；旧护栏拆装：132米。解决群众安全出行问题。受益群众307户1133人，其中脱贫户89户284人。	解决群众安全出行问题。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
68	乔建镇	博浪村	岷内屯	隆安县乔建镇博浪村岷内桥围堰及栏杆变更项目		土围堰及青石栏杆。	34.5856	116	414	16	63	土围堰及青石栏杆解决群众安全出行问题。受益群众116户414人，其中脱贫户16户63人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
69	雁江镇	那朗村	潭茜屯	雁江镇那朗村潭茜屯潭茜桥	0.016	新建屯路桥，桥长16米，宽7.5米。	70	158	517	20	63	新建屯路桥，桥长16米，宽7.5米解决群众安全出行问题。受益群众158户517人，其中脱贫户20户63人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
70	屏山乡	文化村	更榜屯	屏山乡文化村更榜至龙礼安防工程项目	6	安防工程6千米。	650	34	150	23	105	安防工程6千米。解决群众安全出行问题。受益群众34户150人，其中脱贫户23户105人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
71	布泉乡	巴香村	龙王屯	隆安县布泉乡巴香村龙王屯布泉河路桥	0.035	布泉河至龙礼龙王河段。桥连接河两边生产路。巴香片生产路3米宽已硬化。新建桥35米长×6.5米。	450	1989	7748	893	3842	布泉河至龙礼龙王河段。桥连接河两边生产路。巴香片生产路3米宽已硬化。新建桥35米长×6.5米。解决群众安全出行问题。受益群众1989户7748人，其中脱贫户893户3842人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
72	都结乡	平养村	平养村	隆安县都结乡平养村村路修缮工程	0.222	平养村村道（陇托往平养方向）多处开裂，长约200米；平养村村道塌方2处（更松往陇托方向1处12米、父也屯1处10米），修复后可以保障村民出行安全。	6.8	313	1249	195	744	平养村村道（陇托往平养方向）多处开裂，长约200米；平养村村道塌方2处（更松往陇托方向1处12米、父也屯1处10米），修复后可以保障村民出行安全。解决群众安全出行问题。受益群众313户1249人，其中脱贫户195户744人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
73	那桐镇	那门村	新街屯	隆安县那桐镇那门村新街南百高速涵洞至福南村路口村路硬化	3.059	路线总长3.059千米，对该路段路基路面改扩建，路基宽度5.5米，路面宽4.5米。	195.3242	215	900	20	55	路线总长3.059千米，对该路段路基路面改扩建，路基宽度5.5米，路面宽4.5米保障群众出行安全受益群众215户900人，其中脱贫户20户55人。	保障群众出行安全	县交通局	
74	那桐镇	那桐社区	那桐社区	隆安县那桐镇那桐烈士墓至方村路口道路通畅工程	1.03	长1030米，宽3.5米，厚0.18；道路修缮，破除原路，重新硬化。便于方村，社区，那重三方居民通行。	43.5	1206	5338	103	379	长1030米，宽3.5米，厚0.18；道路修缮，破除原路，重新硬化。便于方村，社区，那重三方居民通行解决群众安全出行问题。受益群众1206户5338人，其中脱贫户103户379人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
75	南圩镇	大同村	那棍桥	南圩镇大同村那棍桥工程	0.03	修建通屯桥梁长30米，宽7.5米，配套安全防护措施等。	160	42	194	7	31	修建通屯桥梁长30米，宽7.5米，配套安全防护措施等保障群众出行安全受益群众42户194人，其中脱贫户7户31人。	保障群众出行安全	县交通局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
76	南圩镇	四联村	旧旺屯	南圩镇四联村多勒屯路口至旧旺屯屯级道路提升项目	5	多勒屯路口至旧旺屯加宽硬化,原路宽3.5米,加宽2米,长5千米。	52.545	120	552	92	434	多勒屯路口至旧旺屯加宽硬化,原路宽3.5米,加宽2米,长5千米保障群众出行安全受益群众120户552人,其中脱贫户92户434人。	保障群众出行安全	县交通局	
77	屏山乡	上孟村	下孟屯 上孟屯 坡潭屯 那宁屯 六米屯 侏练屯	屏山乡上孟村村路因灾损毁修缮项目		修复因灾损毁村村路(从国道G358到上孟村村委段)共56处。	60	220	804	59	224	修复因灾损毁村村路(从国道G358到上孟村村委段)共56处解决群众生产出行难问题,保障群众出行安全受益群众220户804人,其中脱贫户59户224人。	解决群众生产出行难问题,保障群众出行安全	县交通局	
78	屏山乡	万岭村	万岭村	屏山乡万岭村村路路损坏维修项目		维修万岭村村路道路路损坏500平米,厚0.18米。	4.35	353	1345	215	799	维修万岭村村路道路路损坏500平米,厚0.18米解决群众安全出行问题。受益群众353户1345人,其中脱贫户215户799人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
79	乔建镇	鹭鹭村	上罗兴屯	隆安县鹭鹭村上罗兴屯屯路提升工程	3.9	4.5米路面修缮3.9千米。	150	1322	5196	132	420	4.5米路面修缮3.9千米解决群众安全出行问题。受益群众1322户5196人,其中脱贫户132户420人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
80	乔建镇	太阳升村	龙楼屯	乔建镇初级中学至太阳升村龙楼屯屯路提升工程	0.27	乔建镇中至龙楼屯现有路基宽度6.5米,混凝土路面4米,2021年加宽后尚有270米长未加宽,拓宽2米,厚度0.18米。另外需新建280立方米的浆砌石挡土墙。	18	105	450	20	68	乔建镇中至龙楼屯现有路基宽度6.5米,混凝土路面4米,2021年加宽后尚有270米长未加宽,拓宽2米,厚度0.18米。另外需新建280立方米的浆砌石挡土墙。保障群众出行安全受益群众105户450人,其中脱贫户20户68人。	保障群众出行安全	县交通局	
81	雁江镇	联隆村		雁江镇联隆村至西秀桥安防	2	两侧护栏约2000米。	70	124	442	22	65	两侧护栏约2000米。解决群众安全出行问题。受益群众124户442人,其中脱贫户22户65人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	
<b>三、屯级道路三项工程</b>						<b>合计28个</b>	<b>806.2788</b>								
82	布泉乡	布泉社区	局岵屯	隆安县布泉乡布泉社区上信村路至局岵屯屯路扩建项目	0.482	路线总长0.482千米,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层	18.7765	113	468	41	159	路线总长0.482千米,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层解决群众安全出行问题。受益群众113户468人,其中脱贫户41户159人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益户数(户)	受益人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
83	布泉乡	高峰村	陇点屯	隆安县布泉乡高峰村路至陇点屯屯路扩建项目	0.184	路线总长0.184千米，主要内容为道路扩建，K0+000-K0+035路基宽度为6.5米、K0+035-K0+184路基宽度为4.5米，K0+000-K0+035路面宽度为5.5米，路肩宽2x0.5米、K0+035-K0+184路面宽度为4.5米，波形钢板护栏130米等。	21.5962	45	203	23	105	路线总长0.184千米，主要内容为道路扩建，K0+000-K0+035路基宽度为6.5米、K0+035-K0+184路基宽度为4.5米，K0+000-K0+035路面宽度为5.5米，路肩宽2x0.5米、K0+035-K0+184路面宽度为4.5米，波形钢板护栏130米等。解决群众安全出行问题。受益群众45户203人，其中脱贫户23户105人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
84	布泉乡	兴隆村	上银屯	布泉乡兴隆村上银屯进屯路扩建项目	0.628	路线总长0.628千米，利用原有旧路面进行单侧加宽至宽度5.5米，路面宽4.5米，项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，受限路段加宽至路基宽度4.5米，路面宽4.5米。	14.3529	89	349	66	252	路线总长0.628千米，利用原有旧路面进行单侧加宽至宽度5.5米，路面宽4.5米，项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，受限路段加宽至路基宽度4.5米，路面宽4.5米。解决群众安全出行问题。受益群众89户349人，其中脱贫户66户252人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
85	布泉乡	兴隆村	农荷屯	隆安县布泉乡兴隆村农荷屯进屯路扩建项目	0.466	路线总长0.466千米，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层	8.0558	107	432	61	239	路线总长0.466千米，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层解决群众安全出行问题。受益群众107户432人，其中脱贫户61户239人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
86	布泉乡	兴隆村	恒怀屯	隆安县布泉乡兴隆村恒怀屯屯路扩建项目	1.001	路线总长1.001千米，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层	23.2016	105	455	72	312	路线总长1.001千米，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层解决群众安全出行问题。受益群众105户455人，其中脱贫户72户312人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
87	都结乡	红光村	理道屯	隆安县都结乡红光村红光屯至理道屯道路扩宽项目	0.369	路线总长0.369千米，本项目为弯道加宽及设置错车道，加宽路段路基宽度7.0米，路面宽6.0米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏88米等。	8.2583	86	411	52	234	路线总长0.369千米，本项目为弯道加宽及设置错车道，加宽路段路基宽度7.0米，路面宽6.0米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏88米等。解决群众安全出行问题。受益群众86户411人，其中脱贫户52户234人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
88	都结乡	龙民村	下盘、路马屯	隆安县都结乡龙民村下盘屯屯路提升项目	0.382	路线总长0.382千米，旧路面宽度约2.5~3.5米，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层。	13.451	84	355	58	229	路线总长0.382千米，旧路面宽度约2.5~3.5米，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层。解决群众安全出行问题。受益群众84户355人，其中脱贫户58户229人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
89	都结乡	荣朋村	枯枇屯	都结乡隆天二级路口至荣朋村枯枇屯屯路提升项目	1.112	路线总长1.112千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽，原旧路面凿除或凿毛处理后加铺路面，路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，拆除重建波形梁护栏：1000米。	111.1791	84	332	57	235	路线总长1.112千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽，原旧路面凿除或凿毛处理后加铺路面，路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，拆除重建波形梁护栏：1000米。解决群众安全出行问题。受益群众84户332人，其中脱贫户57户235人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
90	都结乡	同乐村	罗屯	隆安县都结乡同乐村罗屯屯路提升工程	0.34	路线总长0.340千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层。	17.1294	56	198	34	118	路线总长0.340千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层。解决群众安全出行问题。受益群众56户198人，其中脱贫户34户118人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
91	那桐镇	大滕村	世合屯	那桐镇大滕村世合屯天桥路口至速生梭树入屯道路提升工程	0.324	路线总长0.324千米，本项目为路基路面改扩建，由原路基扩宽至5.5米，路面扩宽至4.5米等。	26.2321	24	92	3	8	路线总长0.324千米，本项目为路基路面改扩建，由原路基扩宽至5.5米，路面扩宽至4.5米等。解决群众安全出行问题。受益群众24户92人，其中脱贫户3户8人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
92	那桐镇	大滕村	陇标屯	那桐镇大滕村陇标屯陇标路口至旧学校入屯道路提升工程	0.545	路线总长0.545千米，本项目为路基路面改扩建，由原路基扩宽至5.5米，路面扩宽至4.5米等。	27.0013	63	258	5	11	路线总长0.545千米，本项目为路基路面改扩建，由原路基扩宽至5.5米，路面扩宽至4.5米等。解决群众安全出行问题。受益群众63户258人，其中脱贫户5户11人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
93	那桐镇	大滕村	陇必屯	那桐镇大滕村陇必屯路口至鱼塘入屯道路提升工程	0.487	路线总长0.487千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	37.8416	33	144	1	1	路线总长0.487千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。 解决群众安全出行问题。受益群众33户144人,其中脱贫户1户1人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
94	那桐镇	浪湾村	兰巩屯	隆安县那桐镇浪湾村兰巩屯进屯道路扩宽项目	0.454	路线总长0.454千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	29.8581	75	302	9	34	路线总长0.454千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。 解决群众安全出行问题。受益群众75户302人,其中脱贫户9户34人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
95	那桐镇	那门村	痕驮屯	隆安县那桐镇那门村痕驮屯屯路扩宽提升项目	1.16	路线总长1.160千米,本项目为路基路面加宽扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	30.9701	130	517	10	35	路线总长1.160千米,本项目为路基路面加宽扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。 保障群众出行安全受益群众130户517人,其中脱贫户10户35人。	保障群众出行安全	县交通局	三项提升
96	那桐镇	那门村	农壳屯	隆安县那桐镇那门村农壳屯屯路扩宽提升项目	0.88	路线总长0.88千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。	56.6887	63	252	9	29	路线总长0.88千米,本项目为路基路面改扩建,由原路基扩宽至5.5米,路面扩宽至4.5米等。 保障群众出行安全受益群众63户252人,其中脱贫户9户29人。	保障群众出行安全	县交通局	三项提升
97	南圩镇	帮宁村	多宁屯	隆安县南圩镇帮宁村村委至多宁屯屯级道路提升项目	2.586	路线总长2.586千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧加宽至路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层,波形钢板护栏16米等。	69.1065	224	969	137	655	路线总长2.586千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧加宽至路基宽度4.5米,路面宽4.5米,项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层,波形钢板护栏16米等。解决群众安全出行问题。受益群众224户969人,其中脱贫户137户655人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
98	南圩镇	帮宁村	新民屯	南圩镇帮宁村村道路口至新民屯屯级道路提升项目	0.565	路线总长0.565千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层等。	13.2992	55	264	19	88	路线总长0.565千米,本项目为路面提升,利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米,路面宽4.5米,项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层等。解决群众安全出行问题。受益群众55户264人,其中脱贫户19户88人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
99	南圩镇	奎正村	内奎屯	南圩镇奎正村外奎路口至内奎屯屯口屯级道路提升项目	1.122	路线总长1.122千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5-5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层等。	48.4825	99	370	76	294	路线总长1.122千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5-5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层等。解决群众安全出行问题。受益群众99户370人，其中脱贫户76户294人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
100	南圩镇	奎正村	都正屯	南圩镇奎正村县道509路口至都正屯屯口屯级道路提升项目	0.548	路线总长0.548千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形梁护栏安拆：28米。	12.1387	128	531	87	350	路线总长0.548千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形梁护栏安拆：28米。解决群众安全出行问题。受益群众128户531人，其中脱贫户87户350人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
101	南圩镇	奎正村	外奎屯	南圩镇奎正村村委至外奎屯屯口道路提升项目	0.451	路线总长0.451千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏252米等。	21.3445	84	364	60	255	路线总长0.451千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏252米等。解决群众安全出行问题。受益群众84户364人，其中脱贫户60户255人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
102	南圩镇	奎正村	内仪屯	南圩镇奎正村内仪屯县道509路口至内仪屯屯口道路提升项目	0.485	路线总长0.485千米，本项目为道路提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形梁护栏安拆：88米等。	13.0079	89	342	68	262	路线总长0.485千米，本项目为道路提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形梁护栏安拆：88米等。解决群众安全出行问题。受益群众89户342人，其中脱贫户68户262人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益户数(户)	受益人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
103	南圩镇	四联村	多放屯	南圩镇四联村县道路口至多放屯道路提升工程	0.485	路线总长0.485千米，本项目为道路提升，利用原有旧路面进行单侧加宽至路基，宽度5.5米，路面宽4.5米，项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，受限路段凿毛处理后直接加铺0.18米水泥混凝土面层，波形钢板护栏52米等。	7.7713	73	307	49	201	路线总长0.485千米，本项目为道路提升，利用原有旧路面进行单侧加宽至路基，宽度5.5米，路面宽4.5米，项目加宽段路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，受限路段凿毛处理后直接加铺0.18米水泥混凝土面层，波形钢板护栏52米等。解决群众安全出行问题。受益群众73户307人，其中脱贫户49户201人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
104	南圩镇	四联村	多积屯	南圩镇四联村村道路口至多积屯道路提升工程	0.415	路线总长0.415千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏412米等。	15.3166	105	455	85	390	路线总长0.415千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度4.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏412米等。解决群众安全出行问题。受益群众105户455人，其中脱贫户85户390人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
105	南圩镇	四联村	多愣屯	南圩镇四联村路口至多愣屯道路提升工程	0.573	路线总长0.573千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏356米等。	13.7289	109	455	74	298	路线总长0.573千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏356米等。解决群众安全出行问题。受益群众109户455人，其中脱贫户74户298人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
106	南圩镇	西安村	桐坪屯	南圩镇西安村桐坪屯通屯道路提升工程	0.884	路线总长0.884千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度3.5~5.5米，路面宽3.4~4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏28米，涵洞加长利用2道，盖板涵1道等。	27.0614	104	403	13	49	路线总长0.884千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度3.5~5.5米，路面宽3.4~4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层，波形钢板护栏28米，涵洞加长利用2道，盖板涵1道等。解决群众安全出行问题。受益群众104户403人，其中脱贫户13户49人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
107	南圩镇	望朝村	龙拉屯	南圩镇望朝村村道龙拉路口至龙拉屯屯口屯级道路提升项目	1.893	路线总长1.893千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层。波形钢板护栏480米，涵洞加长利用：1道，涵洞拆除重建：3道等。	53.1263	94	392	54	234	路线总长1.893千米，本项目为路面提升，利用原有旧路面进行单侧或双侧加宽。路基宽度5.5米，路面宽4.5米，项目路面结构采用0.18米厚C35水泥混凝土面层+0.1米级配碎石基层。波形钢板护栏480米，涵洞加长利用：1道，涵洞拆除重建：3道等。解决群众安全出行问题。受益群众94户392人，其中脱贫户54户234人。	解决群众安全出行问题。	县交通局	三项提升
108	雁江镇	东义村	那班屯	隆安县雁江镇东义村村路至那班屯屯路扩建项目	1.885	路线总长1.885千米，本项目为旧路路基路面加宽改造工程，本项路面宽3.5米、4.5米，路基宽4.5至6.5米。加宽改造方案为：将现状路基加宽至5.5m，现状水泥砼路面加宽至4.5米。	37.5934	89	334	18	67	路线总长1.885千米，本项目为旧路路基路面加宽改造工程，本项路面宽3.5米、4.5米，路基宽4.5至6.5米。加宽改造方案为：将现状路基加宽至5.5米，现状水泥砼路面加宽至4.5米。项目建成后，解决群众出行难的问题，改善了生产生活条件，提高群众的获得感、满意度。受益群众89户334人，其中脱贫户18户67人。	项目建成后，解决群众出行难的问题，改善了生产生活条件，提高群众的获得感、满意度。	县交通局	三项提升
109	雁江镇	红良村	汪梁屯	隆安县雁江镇红良村汪梁至汪苏屯屯路提升项目	0.54	路线总长0.540千米，本项目为旧路路基路面加宽改造工程，本项目全段路基路面宽4.5米左右，水泥混凝土路面宽3-4米不等。加宽改造方案为：将现状路基加宽至5.5米，现状水泥砼路面加宽至4.5米。	29.7089	86	328	13	47	路线总长0.540千米，本项目为旧路路基路面加宽改造工程，本项目全段路基路面宽4.5米左右，水泥混凝土路面宽3-4米不等。加宽改造方案为：将现状路基加宽至5.5米，现状水泥砼路面加宽至4.5米。项目建成后，解决群众出行难的问题，改善了生产生活条件，提高群众的获得感、满意度。受益群众86户328人，其中脱贫户13户47人。	项目建成后，解决群众出行难的问题，改善了生产生活条件，提高群众的获得感、满意度。	县交通局	三项提升
<b>四、农村供水保障项目</b>						<b>合计52个</b>	<b>3812.86</b>								
110	震东社区	震东社区		隆安县震东新区加压泵站项目		新建一套户外不锈钢生活加压水泵房及水箱。水泵房尺寸为：长×宽×高=13米×8米×3米；水箱尺寸为：长×宽×高=(13米×9米+9米×7米)×3.5米，水箱总容积约630立方米。主要建设内容包含土方工程、泵房安装工程、电气安装工程等。	399.5	5847	24423	5847	24423	新建一套户外不锈钢生活加压水泵房及水箱。水泵房尺寸为：长×宽×高=13米×8米×3米；水箱尺寸为：长×宽×高=(13米×9米+9米×7米)×3.5米，水箱总容积约630立方米。主要建设内容包含土方工程、泵房安装工程、电气安装工程等。改善安置区用水紧张问题。受益群众5847户24423人，其中脱贫户5847户24423人。	改善安置区用水紧张问题。	县公投公司	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
111	南圩镇	百朝社区		隆安县杨湾水厂管道应急抢修工程	1947	拆除原有DN200钢丝网增强聚乙烯复合管1080米，更换DN200钢丝网增强聚乙烯复合管300米，更换热镀锌钢管配水管共567米，更换管道水泵1台、水泵变频器1台	19.49	1558	6385	197	675	拆除原有DN200钢丝网增强聚乙烯复合管1080米，更换DN200钢丝网增强聚乙烯复合管300米，更换热镀锌钢管配水管共567米，更换管道水泵1台、水泵变频器1台改善群众饮水生活条件。受益群众1558户6385人，其中脱贫户197户675人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
112	城厢镇	东信村	禄佐屯	隆安县城厢镇东信村禄佐屯水源应急工程	1.07	新建泵房1座，配套电气设施，新建50立方米水池1座，新装低压线路600米，水泵2套，配套电机启动柜、智能控制器、自动抽水设备、消毒设备各1套，新装输配水管共1070米。	55.27	36	152	23	97	新建泵房1座，配套电气设施，新建50立方米水池1座，新装低压线路600米，水泵2套，配套电机启动柜、智能控制器、自动抽水设备、消毒设备各1套，新装输配水管共1070米。改善群众饮水生活条件。受益群众36户152人，其中脱贫户23户97人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
113	城厢镇	大林村	乏良屯、潭那屯、苑花屯	隆安县城厢镇大林村红星片区至大林水厂人饮提升改造工程	0.92	新建泵房1座，新装水泵1台，安装电机启动柜、自动抽水设备各1套，新安装低压线路100米，新装输配水管920米。	19.55	242	876	48	184	新建泵房1座，新装水泵1台，安装电机启动柜、自动抽水设备各1套，新安装低压线路100米，新装输配水管920米。改善群众饮水生活条件。受益群众242户876人，其中脱贫户48户184人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
114	丁当镇	华岳村	敢岳屯	隆安县丁当镇华岳村敢岳屯饮水应急项目	0.3	建设净水设备一套、过滤设备基础一座、过滤设备房一间、Φ65镀锌管网300米、潜水泵2台及自动控制装置、3*6mm铜电缆100米、新安装电表一台、切割混凝土路面及回填。	15	127	430	5	14	建设净水设备一套、过滤设备基础一座、过滤设备房一间、Φ65镀锌管网300米、潜水泵2台及自动控制装置、3*6mm铜电缆100米、新安装电表一台、切割混凝土路面及回填。改善群众饮水生活条件。受益群众127户430人，其中脱贫户5户14人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
115	都结乡	都结社区	上雕、叫鸡屯	隆安县都结乡都结社区上雕、叫鸡屯人饮提升工程	5.805	从天隆路口水厂管道接管至上雕、叫鸡屯旧管系统供水，长度5805米，新建50立方抽水前池一座，新建加压泵房一座，配套水泵及配电线路，新建30KVA专用变压器一套	93.73	133	481	62	235	从天隆路口水厂管道接管至上雕、叫鸡屯旧管系统供水，长度5805米，新建50立方抽水前池一座，新建加压泵房一座，配套水泵及配电线路，新建30KVA专用变压器一套改善群众饮水生活条件。受益群众133户481人，其中脱贫户62户235人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
116	都结乡	吉隆村	邓养屯、那洞屯、逐隆屯、叫颜屯、那市屯、	隆安县都结乡吉隆村人饮提升项目	7.5	新建水源维护,新增抽水设备1套,新建净水设备1套,新建输配水管网共7500米,原变压器扩容至50KV/A,新建200立方米高位水池一座。	268	453	1912	221	957	新建水源维护,新增抽水设备1套,新建净水设备1套,新建输配水管网共7500米,原变压器扩容至50KV/A,新建200立方米高位水池一座。进一步巩固脱贫攻坚成果,提高饮水安全保障水平。受益群众453户1912人,其中脱贫户221户957人。	进一步巩固脱贫攻坚成果,提高饮水安全保障水平。	县水利局	第一批
117	都结乡	林利村	坡底屯	隆安县都结乡林利村坡底屯安全人饮提升工程	0.1	重建泵房1座,配套泵房电气,更换水泵2台,配套电机启动柜、水泵智能控制器、自动抽水设备各1套,新装不锈钢重力式净水器1套,新装DN50热镀锌钢管输水管100米及配套附属设施。	28.91	38	142	15	66	重建泵房1座,配套泵房电气,更换水泵2台,配套电机启动柜、水泵智能控制器、自动抽水设备各1套,新装不锈钢重力式净水器1套,新装DN50热镀锌钢管输水管100米及配套附属设施。改善人居环境条件受益群众38户142人,其中脱贫户15户66人。	改善人居环境条件	县水利局	第一批
118	都结乡	念潭村	上念、中念、下念屯	隆安县都结乡念潭村上念、中念、下念屯人饮提升工程	3.85	接红光水厂供水主管(更明村口),新铺设DN100热镀锌钢管长3850米,及配套附属工程。	51.06	162	659	73	280	接红光水厂供水主管(更明村口),新铺设DN100热镀锌钢管长3850米,及配套附属工程。改善群众饮水生活条件。受益群众162户659人,其中脱贫户73户280人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
119	都结乡	平荣村	平荣片	隆安县都结乡平荣村人饮提升工程	0.1	新建抽水平台,新建500立方米水池,新装水泵2套、水泵电缆300米,配套电机启动柜及水泵智能控制器各1套,新装DN100热镀锌钢管输水管100米。	64.31	699	2714	438	1585	新建抽水平台,新建500立方米水池,新装水泵2套、水泵电缆300米,配套电机启动柜及水泵智能控制器各1套,新装DN100热镀锌钢管输水管100米。改善群众饮水生活条件。受益群众699户2714人,其中脱贫户438户1585人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
120	都结乡	平养村	陇迷屯、陇度屯、陇敏屯	隆安县都结乡平养村人饮提升工程	3.975	新建100立方米调节池1座,50立方米调节池2座,新装输配水管网共3975米及配套附属设施。	39.84	63	281	34	150	新建100立方米调节池1座,50立方米调节池2座,新装输配水管网共3975米及配套附属设施。改善群众饮水生活条件。受益群众63户281人,其中脱贫户34户150人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
121	都结乡	普权村	陇碰屯、马独屯	都结乡普权村陇碰屯人饮提升工程	0.4	1.新建50立方米调节池一座;2.新安装输配水管400米及配套附属设施。	8.32	18	75	10	37	1.新建50立方米调节池一座;2.新安装输配水管400米及配套附属设施。进一步巩固脱贫攻坚成果,提高饮水安全保障水平。受益群众18户75人,其中脱贫户10户37人。	进一步巩固脱贫攻坚成果,提高饮水安全保障水平。	县水利局	第一批

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
122	都结乡	天隆村	隆怀屯	隆安县都结乡天隆村隆怀屯人饮水池过滤项目		新建泵房1座，新装不锈钢重力式净水器2套，更换潜水泵2台，配套电机启动柜、水泵智能控制器、自动抽水设备各1套。	72.24	127	552	71	298	新建泵房1座，新装不锈钢重力式净水器2套，更换潜水泵2台，配套电机启动柜、水泵智能控制器、自动抽水设备各1套。进一步巩固脱贫攻坚成果，提高饮水安全保障水平。受益群众127户552人，其中脱贫户71户298人。	进一步巩固脱贫攻坚成果，提高饮水安全保障水平。	县水利局	第一批
123	都结乡	新风村	父钱屯、陇点屯	隆安县都结乡新风村父钱陇点片区调节水池建设项目	1.451	新建输水DN50镀锌钢管长1451米，从红光玉良水厂200立方米水池用自重输水至父钱现有50m³高位水池。更换红光玉良水厂200立方米水池至陇点屯DN50镀锌钢管输水管长20米，增设伸缩节。	12.7	15	62	12	49	新建输水DN50镀锌钢管长1451米，从红光玉良水厂200立方米水池用自重输水至父钱现有50立方米高位水池。更换红光玉良水厂200立方米水池至陇点屯DN50镀锌钢管输水管长20米，增设伸缩节。保障饮水安全受益群众15户62人，其中脱贫户12户49人。	保障饮水安全	县水利局	第一批
124	那桐镇	龙江村	午球屯	隆安县那桐镇龙江村午球屯备用人居饮水点项目	0.68	新建输水管680米及配套设施。	17.29	101	423	32	123	新建输水管680米及配套设施改善群众饮水生活条件。受益群众101户423人，其中脱贫户32户123人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
125	南圩镇	爱华村	厢屯、那银屯、落岭屯、坡录屯	南圩镇爱华村人饮提升工程项目	4.7	新建热镀锌钢管输水管共4700米，配套闸阀等附属设施。	37.72	129	517	45	195	新建热镀锌钢管输水管共4700米，配套闸阀等附属设施。改善群众饮水生活条件。受益群众129户517人，其中脱贫户45户195人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
126	南圩镇	南兴村	哧助屯	隆安县南兴村哧助片集中供水工程	8.837	新建200立方米砼高位水池1座，新建输配水管网8837米，配套附属设施1批等	174.5	84	324	51	206	新建200立方米砼高位水池1座，新建输配水管网8837米，配套附属设施1批等改善群众饮水生活条件。受益群众84户324人，其中脱贫户51户206人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
127	南圩镇	三宝村	龙正屯	南圩三宝村龙正屯饮水升级项目	3.19	新建50立方米砼高位水池1座，更换潜水泵2套，新装自动抽水设备1套，新装不锈钢重力式净水器1套，更换热镀锌钢管配水管共3190米，配套闸阀等。	65.74	149	568	31	127	新建50立方米砼高位水池1座，更换潜水泵2套，新装自动抽水设备1套，新装不锈钢重力式净水器1套，更换热镀锌钢管配水管共3190米，配套闸阀等。改善群众饮水安全受益群众149户568人，其中脱贫户31户127人。	改善群众饮水安全	县水利局	第一批
128	南圩镇	四联村	更丹屯、多勒屯	隆安县南圩镇四联村更丹屯、多勒屯饮水提升项目		新建100立方米砼蓄水池一座，新安装浮船泵站一套，更换旧抽水设备电缆180米。	20.23	353	1428	212	883	新建100立方米砼蓄水池一座，新安装浮船泵站一套，更换旧抽水设备电缆180米。改善群众饮水安全受益群众353户1428人，其中脱贫户212户883人。	改善群众饮水安全。	县水利局	第一批

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
129	南圩镇	望朝村	哧闭屯	南圩镇望朝村哧闭屯人饮提升工程	3.7	更换热镀锌钢管配水管网共3700米。	14.24	102	408	46	177	更换热镀锌钢管配水管网共3700米。改善群众饮水安全受益群众102户408人，其中脱贫户46户177人。	改善群众饮水安全。	县水利局	第一批
130	乔建镇	龙弟村	潭桃屯	隆安县乔建镇潭桃屯水源应急工程		新建低压线路135米，新装水泵一套，配水管道400米。	4.31	50	227	27	115	新建低压线路135米，新装水泵一套，配水管道400米。改善群众饮水安全受益群众50户227人，其中脱贫户27户115人。	改善群众饮水安全。	县水利局	第一批
131	乔建镇	龙弟村	念弟屯	隆安县乔建镇龙弟村龙甲屯人饮水源供电线路安装工程		安装变压器及供电线路。	46	251	996	182	736	安装变压器及供电线路改善群众饮水生活条件。受益群众251户996人，其中脱贫户182户736人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
132	雁江镇	绿龙村	绿龙屯	雁江镇绿龙村绿龙屯人饮应急打井项目		新打一口井。	7.5	92	474	41	121	新打一口井项目建成后，改善农民生活，提高了群众获得感、满意度受益群众92户474人，其中脱贫户41户121人。	项目建成后，改善农民生活，提高了群众获得感、满意度	县水利局	第一批
133	都结乡	吉隆村	邓养屯	隆安县吉隆村邓养屯立城山塘维修加固工程	0.772	1.内坝坡新建坝脚截水墙、复合土工膜防渗及混凝土方形块护坡；2.坝顶新建防浪墙及路缘石，坝顶道路平整后铺设砼路面；3.外坝坡种植草皮，坝脚及两侧新建排水沟，新建反滤排水体；4.新建上、下游检修踏步总长22.2米；5.拆除原简易放水闸及箱涵，新建放水塔及放水箱涵各1座；6.拆除重建溢洪道右侧边墙30米；7.防渗加固村内灌溉排洪渠道共772米；8.新建排洪渠人行盖板5座。	294.34	294	1149	102	446	1.内坝坡新建坝脚截水墙、复合土工膜防渗及混凝土方形块护坡；2.坝顶新建防浪墙及路缘石，坝顶道路平整后铺设砼路面；3.外坝坡种植草皮，坝脚及两侧新建排水沟，新建反滤排水体；4.新建上、下游检修踏步总长22.2米；5.拆除原简易放水闸及箱涵，新建放水塔及放水箱涵各1座；6.拆除重建溢洪道右侧边墙30米；7.防渗加固村内灌溉排洪渠道共772米；8.新建排洪渠人行盖板5座。改善群众饮水生活条件。受益群众294户1149人，其中脱贫户102户446人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
134	都结乡	陆连村	那市、更恒	隆安县都结乡陆连村那市屯防洪排涝和人饮水源保护综合治理项目	0.533	新建水源排涝渠道533米。	97.66	279	1066	162	639	新建水源排涝渠道533米。改善群众饮水生活条件。受益群众279户1066人，其中脱贫户162户639人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
135	古潭乡	中真村	岜真屯、兰林屯、兰梁屯	隆安县古潭乡中真村结瓜山塘维修工程	0.08	1.拆除重建塘坝长26米,坝高7米,坝顶宽2.5米;2.硬化上坝道路长80米;3.重建放水斜管1座;4.新建反水渠道25米。	126.04	228	986	92	360	1.拆除重建塘坝长26米,坝高7米,坝顶宽2.5米;2.硬化上坝道路长80米;3.重建放水斜管1座;4.新建反水渠道25米。改善群众饮水生活条件。受益群众228户986人,其中脱贫户92户360人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
136	乔建镇	太阳升村	边桃屯	隆安县乔建镇太阳升村边桃屯渌水江拦坝水毁修复工程		1.拆除原有浆砌石坝体及水轮泵室后在原位置重建 C25 钢筋砼拦水坝、配套水轮泵室;2.同时配套水轮泵至现有渡槽消力池段输水管; 3.大坝左右岸上、下游新建 C20 砼护岸挡墙; 4.改造现有渡槽前段消力池; 5.重建下河步级, 硬化现有有机耕路至下河步级段人行道路路面; 6.对左、右岸挡墙开挖扰动面采用 C20 砼进行防护。	399.27	101	422	18	48	1.拆除原有浆砌石坝体及水轮泵室后在原位置重建 C25 钢筋砼拦水坝、配套水轮泵室;2.同时配套水轮泵至现有渡槽消力池段输水管; 3.大坝左右岸上、下游新建 C20 砼护岸挡墙; 4.改造现有渡槽前段消力池; 5.重建下河步级, 硬化现有有机耕路至下河步级段人行道路路面; 6.对左、右岸挡墙开挖扰动面采用 C20 砼进行防护。改善群众饮水生活条件。受益群众101户422人, 其中脱贫户18户48人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	第一批
137	南圩镇	百朝社区		隆安县杨湾水厂规模化供水工程		扩建厂区, 新建反应沉淀池、过滤池、清水池各一座; 新建加压泵房; 新建高位水池; 消毒间, 铺设输配水管网等。	200	5773	22667	598	2150	扩建厂区, 新建反应沉淀池、过滤池、清水池各一座; 新建加压泵房; 新建高位水池; 消毒间, 铺设输配水管网等。改善群众饮水生活条件。受益群众5773户22667人, 其中脱贫户598户2150人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
138	布泉乡	巴香村	逐陇屯	隆安布泉乡巴香村逐陇水源取水蓄水项目		逐陇水源口旁边, 修建新50立方米高位水池。	5	158	560	40	180	逐陇水源口旁边, 修建新50立方米高位水池。改善群众饮水生活条件。受益群众158户560人, 其中脱贫户40户180人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
139	布泉乡	岑山村	洞能屯	隆安县布泉乡岑山村洞能屯更落居住点饮水修缮项目	0.445	新接DN40钢管445米, 排气阀2个, 闸阀2个。	2.6	88	359	54	226	新接DN40钢管445米, 排气阀2个, 闸阀2个。改善群众饮水生活条件。受益群众88户359人, 其中脱贫户54户226人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
140	布泉乡	岑山村	洞能	隆安布泉乡岑山村洞能屯人饮水池建设项目	0.35	新建一座80立方水池, 铺设主管350米DN100钢管及配套设施。	12	88	359	54	226	新建一座80立方水池, 铺设主管350米DN100钢管及配套设施。改善群众饮水生活条件。受益群众88户359人, 其中脱贫户54户226人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
141	布泉乡	岑山村	洞能	隆安布泉乡岑山村洞能屯人饮水源保护建设项目	0.006	1.砌砖头挡墙, 长6米, 宽0.2米, 高2米; 2.铁门一个。	2	88	359	54	226	1.砌砖头挡墙, 长6米, 宽0.2米, 高2米; 2.铁门一个。改善群众饮水生活条件。受益群众88户359人, 其中脱贫户54户226人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
142	布泉乡	岑山村	下平屯	隆安布泉乡岑山村下平屯人饮提升项目	4.98	新打井一口, 新接水管主管1200米DN 60钢管, 入户DN25钢管3780米, 建设水井档墙长6米, 高2米, 大门一个。	45	52	208	27	107	新打井一口, 新接水管主管1200米DN 60钢管, 入户DN25钢管3780米, 建设水井档墙长6米, 高2米, 大门一个。改善群众饮水生活条件。受益群众52户208人, 其中脱贫户27户107人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
143	布泉乡	龙礼村	龙礼村	隆安布泉乡龙礼村跨区域集中供水工程	13	新接直径160公分管道13千米，入屯直径80公分的管道，入户直径25公分的管道。	62	448	1681	206	806	新接直径160公分管道13千米，入屯直径80公分的管道，入户直径25公分的管道。改善群众饮水生活条件。受益群众448户1681人，其中脱贫户206户806人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
144	城厢镇	那可村	那侏、汪余、那恣	隆安县城厢镇那可村那侏、汪余、那恣人饮工程	1	打井、新建100立方水池、铺设主水管1000米。	40	100	401	46	184	打井、新建100立方水池、铺设主水管1000米。改善群众饮水生活条件。受益群众100户401人，其中脱贫户46户184人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
145	古潭乡	古潭社区	社区各屯	古潭乡古潭水厂水管更换维修工程	4	更换配水管道4000米及相关配套。	150	1508	6521	197	796	更换配水管道4000米及相关配套。改善群众饮水生活条件。受益群众1508户6521人，其中脱贫户197户796人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
146	古潭乡	育英村	平启屯	古潭乡育英村平启屯水管更换维修项目	4.3	更换水管主管厚长1300米，支管4000米。	30	255	1089	84	384	更换水管主管厚长1300米，支管4000米。改善群众饮水生活条件。受益群众255户1089人，其中脱贫户84户384人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
147	古潭乡	育英村	板范屯	古潭乡育英村板范屯新建水塔项目		修建20米高水塔1座，容量80立方米。	25	105	419	31	132	修建20米高水塔1座，容量80立方米。改善群众饮水生活条件。受益群众105户419人，其中脱贫户31户132人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
148	古潭乡	振义村	外屯、内屯	古潭乡振义村内外屯人饮净水建设项目		新建人饮净水设备一套。	25	352	1665	123	504	新建人饮净水设备一套。改善群众饮水生活条件。受益群众352户1665人，其中脱贫户123户504人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
149	古潭乡	中真村	礼梁屯	古潭乡中真村礼梁屯水管更换维修项目	6	维修、更换老化饮用水管6000米左右及相关配套。	130	333	1380	84	347	维修、更换老化饮用水管6000米左右及相关配套。改善群众饮水生活条件。受益群众333户1380人，其中脱贫户84户347人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
150	那桐镇	大滕村	驮怀	隆安县那桐镇大滕村驮怀屯农村安全饮水项目		重建水塔1座。	70	107	457	5	18	重建水塔1座。改善群众饮水生活条件。受益群众107户457人，其中脱贫户5户18人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
151	那桐镇	大滕村	乔西屯	隆安县那桐镇大滕村乔西屯安全饮水提升项目		新建水塔、安装净化一套，更换旧水管。	100	56	226	0	0	新建水塔、安装净化一套，更换旧水管。改善群众饮水安全受益群众56户226人，其中脱贫户0户0人。	改善群众饮水安全	县水利局	
152	那桐镇	方村	方村	隆安县那桐镇方村饮水项目	4	安装饮水净化设备2套；更换老旧水管(DN100)3000米；更换老旧水管(DN200)1000米；DN100阀门10个；DN200阀门2个。	90	1211	6300	114	460	安装饮水净化设备2套；更换老旧水管(DN100)3000米；更换老旧水管(DN200)1000米；DN100阀门10个；DN200阀门2个。改善群众饮水生活条件。受益群众1211户6300人，其中脱贫户114户460人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
153	那桐镇	方村	方村	隆安县那桐镇方村定旺屯饮水项目	1.5	更换老旧水管(DN50)1500米。	8	86	370	103	378	更换老旧水管(DN50)1500米。改善群众饮水生活条件。受益群众86户370人,其中脱贫户103户378人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
154	南圩镇	大同村	那料屯	南圩镇大同村那料屯供水保障项目		安装重力式净化器。	10	73	279	20	86	安装重力式净化器。项目建成后解决了饮水安全问题,改善了村级人居环境。受益群众73户279人,其中脱贫户20户86人。	项目建成后解决了饮水安全问题,改善了村级人居环境。	县水利局	
155	南圩镇	大同村	花潭屯	南圩镇大同村花潭屯供水保障项目		更换抽水设备(潜水泵)安装重力式净化器。	13.5	94	392	24	78	更换抽水设备(潜水泵)安装重力式净化器。项目建成后解决了饮水安全问题,改善了村级人居环境。受益群众94户392人,其中脱贫户24户78人。	项目建成后解决了饮水安全问题,改善了村级人居环境。	县水利局	
156	南圩镇	三宝村	亭怀屯	南圩三宝村亭怀屯饮水升级项目		打井安装过滤网。	50	77	282	5	17	打井安装过滤网。改善群众饮水安全受益群众77户282人,其中脱贫户5户17人。	改善群众饮水安全。	县水利局	
157	南圩镇	三宝村	良楼屯	南圩三宝村良楼屯饮水升级项目		打井安装过滤网。	50	168	666	12	54	打井安装过滤网。改善群众饮水安全受益群众168户666人,其中脱贫户12户54人。	改善群众饮水安全。	县水利局	
158	雁江镇	龙庄村	潭坡屯	隆安县雁江镇龙庄村潭坡屯人饮改造提升项目	5.05	铺设40CM管道2700米;20CM管道2350米,设水表185个。	25	176	723	24	81	铺设40CM管道2700米;20CM管道2350米,设水表185个。改善群众饮水生活条件。受益群众176户723人,其中脱贫户24户81人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	
159	雁江镇	录龙村	录龙屯	雁江镇录龙村录龙屯人饮应急打井配套设施		控制电箱、管网对接、录龙村农棚屯应急抽水泵、管网铺设。	5	92	474	41	121	控制电箱、管网对接、录龙村农棚屯应急抽水泵、管网铺设。改善群众饮水安全受益群众92户474人,其中脱贫户41户121人。	改善群众饮水安全。	县水利局	
160	雁江镇	录龙村	录龙屯	雁江镇录龙村录龙屯人饮更换总管迁移变压器项目	1	管径0.1米、长1000米。	10	72	278	24	79	管径0.1米、长1000米。改善群众饮水生活条件。受益群众72户278人,其中脱贫户24户79人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注	
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)					
161	乔建镇	慕恭村	玲珑屯	乔建镇慕恭村水厂重建项目		重建慕恭村水厂。	200	963	3645	172	598	重建慕恭村水厂。改善群众饮水生活条件。受益群众963户3645人,其中脱贫户172户598人。	改善群众饮水生活条件。	县水利局	储备	
<b>五、农村人居环境整治项目</b>					<b>合计83个</b>		<b>7857.6803</b>									
162	布泉乡	布泉社区	外犴屯	布泉乡布泉社区外犴屯人居环境整治项目		建设一座19d/m3的处理站及配套管网。	101.1989	78	313	53	217	建设一座19d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众78户313人,其中脱贫户53户217人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计	
163	布泉乡	欧亚村	欧亚屯	布泉乡欧亚村欧亚屯人居环境整治项目		建设一座60d/m3的处理站及配套管网。	172.2647	236	906	63	243	建设一座60d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众236户906人,其中脱贫户63户243人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计	
164	城厢镇	旺中村	板则屯	城厢镇旺中村板则屯屯内道路建设项目	0.131	巷道硬化131米,挡土墙165米。	26.4768	147	546	17	58	巷道硬化131米,挡土墙165米。改善农村人居环境条件。受益群众147户546人,其中脱贫户17户58人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计	
165	城厢镇	旺中村	那利屯	城厢镇旺中村那利屯屯内道路建设项目	1.714	巷道硬化1714米,排污管264米。	48.1052	104	392	16	46	巷道硬化1714米,排污管264米。改善农村人居环境条件。受益群众104户392人,其中脱贫户16户46人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计	
166	城厢镇	旺中村	下局岜屯	城厢镇旺中村下局岜屯人居环境整治项目		建设一座60d/m3的处理站及配套管网。	113.9498	241	930	20	86	建设一座60d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众241户930人,其中脱贫户20户86人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计	
167	都结乡	更明村	更明屯	都结乡更明村更明屯人居环境整治项目		建设一座15d/m3的处理站及配套管网。	42.9893	57	221	41	151	建设一座15d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众57户221人,其中脱贫户41户151人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计	
168	都结乡	更明村	陇赖屯	都结乡更明村陇赖屯人居环境整治项目		建设一座19d/m3的处理站及配套管网。	36.8887	72	280	50	191	建设一座19d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众72户280人,其中脱贫户50户191人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计	
169	都结乡	更明村	上明屯	都结乡更明村上明屯人居环境整治项目		建设一座15d/m3的处理站及配套管网。	29.7683	51	210	41	151	建设一座15d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众51户210人,其中脱贫户41户151人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
170	都结乡	天隆村	里外屯	都结乡天隆村里外屯人居环境整治项目		建设一座15d/m3的处理站及配套管网。	55.4116	55	213	30	99	建设一座15d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众55户213人，其中脱贫户30户99人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
171	都结乡	天隆村	隆怀屯	都结乡天隆村隆怀屯人居环境整治项目		建设一座40d/m3的处理站及配套管网。	65.9804	142	624	71	297	建设一座40d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众142户624人，其中脱贫户71户297人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
172	都结乡	天隆村	隆连屯	都结乡天隆村隆连屯人居环境整治项目		建设一座15d/m3的处理站及配套管网。	52.8123	52	223	27	103	建设一座15d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众52户223人，其中脱贫户27户103人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
173	古潭乡	育英村	录里屯	古潭乡育英村录里屯屯内道路建设项目	0.323	巷道硬化323米。	9.9905	22	89	1	6	巷道硬化323米。改善农村人居环境条件。受益群众22户89人，其中脱贫户1户6人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
174	屏山乡	团结村	更兴屯	屏山乡团结村更兴屯人居环境整治项目		建设一座15d/m3的处理站及配套管网。	59.1784	56	242	30	129	建设一座15d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众56户242人，其中脱贫户30户129人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
175	屏山乡	文化村	布平屯	屏山乡文化村布平屯屯内道路建设项目		巷道硬化216.5米。	6.1248	12	60	10	50	巷道硬化216.5米。改善农村人居环境条件。受益群众12户60人，其中脱贫户10户50人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
176	屏山乡	文化村	洞爱屯	屏山乡文化村洞爱屯人居环境整治项目		建设一座19d/m3的处理站及配套管网。	75.698	61	278	56	249	建设一座19d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众61户278人，其中脱贫户56户249人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
177	屏山乡	文化村	桐油屯	屏山乡文化村桐油屯人居环境整治项目		建设一座25d/m3的处理站及配套管网。	80.5862	76	350	50	225	建设一座25d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众76户350人，其中脱贫户50户225人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
178	雁江镇	福颜村	恣潭屯	雁江镇福颜村恣潭屯人居环境整治项目		建设一座15d/m3的处理站及配套管网。	48.6124	60	211	7	33	建设一座15d/m3的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众60户211人，其中脱贫户7户33人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
179	乔集镇	儒浩村	儒浩屯	乔集镇儒浩村儒浩屯屯内道路建设项目	2.587	巷道硬化2587米、排污管DN300，189米，沉沙井9座。	69.916	632	2356	99	359	巷道硬化2587米、排污管DN300，189米，沉沙井9座。改善农村人居环境条件。受益群众632户2356人，其中脱贫户99户359人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
180	丁当镇	定坤村	侏垌屯	丁当镇定坤村侏垌屯人居环境整治项目	0.518	巷道硬化518米。	24.3643	53	228	23	95	巷道硬化518米。改善农村人居环境条件。受益群众53户228人，其中脱贫户23户95人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
181	丁当镇	定坤村	陇蒙屯	丁当镇定坤村陇蒙屯排涝整治项目	0.286	预制盖板排水沟：286米，挡土墙：40米。	28.7523	98	342	45	151	预制盖板排水沟：286米，挡土墙：40米。改善农村人居环境条件。受益群众98户342人，其中脱贫户45户151人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
182	丁当镇	俭安村	更也屯	丁当镇俭安村更也屯人居环境整治项目		建设一座25立方米的污水处理池及配套管网。	80.972	95	410	3	14	建设一座25立方米的污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众95户410人，其中脱贫户3户14人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
183	丁当镇	英敏村	陇敏屯	丁当镇英敏村陇敏屯人居环境整治项目		建设一座40立方米污水处理池及配套管网。	180.5376	149	582	26	89	建设一座40立方米污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众149户582人，其中脱贫户26户89人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
184	那桐镇	方村	六冬屯	那桐镇方村六冬屯人居环境整治项目		建设一座40立方米污水处理池及配套管网。	152.3655	103	468	3	8	建设一座40立方米污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众103户468人，其中脱贫户3户8人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
185	那桐镇	方村	六雷屯	那桐镇方村六雷屯人居环境整治项目		建设一座15立方米污水处理池及配套管网。	84.2428	42	204	3	9	建设一座15立方米污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众42户204人，其中脱贫户3户9人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
186	那桐镇	方村	闸嘶屯	那桐镇方村闸嘶屯人居环境整治项目		建设一座15立方米处理池及配套管网。	96.5814	54	252	2	6	建设一座15立方米处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众54户252人，其中脱贫户2户6人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
187	那桐镇	浪湾村	福坛屯	那桐镇浪湾村福坛屯人居环境整治项目		建设一座25立方米污水处理池及配套管网。	143.2177	69	315	4	13	建设一座25立方米污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众69户315人，其中脱贫户4户13人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
188	那桐镇	那桐社区	北学屯	那桐镇那桐社区北学屯排污项目		建设一座25立方米污水处理池及配套管网。	123.5316	79	352	8	27	建设一座25立方米污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众79户352人，其中脱贫户8户27人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
189	那桐镇	那桐社区	兰宋屯	那桐镇那桐社区兰宋屯排污项目		建设泵站及配套管网。	125.5212	110	497	24	90	建设一座40立方米处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众110户497人，其中脱贫户24户90人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
190	那桐镇	那桐社区	同利屯	那桐镇那桐社区同利屯人居环境整治项目		建设一座60立方米处理池及配套管网。	125.7918	291	1311	21	63	建设一座60立方米处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众291户1311人，其中脱贫户21户63人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
191	那桐镇	那桐社区	头房屯	那桐镇那桐社区头房屯排污项目		建设泵站及配套管网。	227.0292	702	1109	24	90	建设一座40立方米污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众702户1109人，其中脱贫户24户90人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
192	那桐镇	那元村	渡志屯	那桐镇那元村渡志屯人居环境整治项目		建设一座15立方米处理池及配套管网。	93.8489	205	902	15	52	建设一座15立方米处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众205户902人，其中脱贫户15户52人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
193	南圩镇	奎正村	内仅屯	南圩镇奎正村内仅屯人居环境整治项目		建设一座25立方米污水处理池及配套管网。	153.1547	89	342	68	262	建设一座25立方米污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众89户342人，其中脱贫户68户262人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
194	南圩镇	奎正村	上礼屯	南圩镇奎正村上礼屯农村人居环境整治项目		一队：建设一座：19立方米处理池及配套管网。二队：建设一座：19立方米处理池及配套管网。	255.3589	114	468	90	366	一队：建设一座：19立方米处理池及配套管网。二队：建设一座：19立方米处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众114户468人，其中脱贫户90户366人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
195	南圩镇	奎正村	外奎屯	南圩镇奎正村外奎屯农村人居环境整治项目		建设一座25立方米处理池及配套管网。	151.2797	84	364	60	255	建设一座25立方米处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众84户364人，其中脱贫户60户255人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
196	南圩镇	三宝村	龙正屯	南圩镇三宝村龙正屯人居环境整治项目		建设一座40立方米污水处理池及配套管网。	172.7984	149	568	31	127	建设一座40立方米污水处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众149户568人，其中脱贫户31户127人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	已完成设计
197	城厢镇	小林村	登秀屯	城厢镇小林村登秀屯人居环境整治项目		建设1座250d/m3的处理站，3个收集池及配套管网。	300	346	1262	79	285	建设1座250d/m3的处理站，3个收集池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众346户1262人，其中脱贫户79户285人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
198	乔建镇	慕恭村	玲珑、乔工、菊桃、那洋	乔建镇慕恭村人居环境整治项目	3	铺设排污管道3000米，新建污水处理池一座。	500	963	3645	172	598	铺设排污管道3000米，新建污水处理池一座。改善农村人居环境条件。受益群众963户3645人，其中脱贫户172户598人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
199	乔集镇	乔建社区		乔集镇乔建社区污水处理设施建设项目	0.5	铺设排污排水管道500米，并将原有污水管道接往镇污水处理厂主管道。	80	118	528	16	56	铺设排污排水管道500米，并将原有污水管道接往镇污水处理厂主管道。改善农村人居环境条件。受益群众118户528人，其中脱贫户16户56人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
200	乔集镇	太阳升村		乔集镇太阳升村污水处理设施建设项目	6	铺设污水管道6000米，并将原有污水全部接往镇污水处理厂主管道。	500	1069	4152	177	571	铺设污水管道6000米，并将原有污水全部接往镇污水处理厂主管道。改善农村人居环境条件。受益群众1069户4152人，其中脱贫户177户571人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
201	古潭乡	马村	坡燕屯	古潭乡马村坡燕屯环境整治项目	1.1	建设排污管1100米(16.5万元)；巷道硬化1600平方米；1座处理池及配套管网。	44.3	51	209	6	16	建设排污管1100米(16.5万元)；巷道硬化1600平方米；1座处理池及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众51户209人，其中脱贫户6户16人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
202	古潭乡	中真村	佛子屯	古潭乡中真村佛子屯人居环境整治项目	1.6	建设排污管1600米；巷道硬化2500平方米。	44.8	106	430	59	235	建设排污管1600米；巷道硬化2500平方米。改善农村人居环境条件。受益群众106户430人，其中脱贫户59户235人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
203	古潭乡	中真村	兰林屯	古潭乡中真村兰林屯人居环境整治项目	1.3	建设排污管1300米；巷道硬化2500平方米。	39.5	63	262	26	101	建设排污管1300米；巷道硬化2500平方米。改善农村人居环境条件。受益群众63户262人，其中脱贫户26户101人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
204	古潭乡	定军村	潭军屯	古潭乡定军村潭军屯人居环境整治项目	0.095	建设屯路硬化长95米，宽3米；巷道硬化1100平方米。	12.22	224	882	39	136	建设屯路硬化长95米，宽3米；巷道硬化1100平方米。改善农村人居环境条件。受益群众224户882人，其中脱贫户39户136人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
205	都结乡	吉隆村	逐隆屯	隆安县都结乡吉隆村逐隆屯人居环境整治项目	0.008	混凝土修复逐隆屯至隆屯屯路基，长8米，宽1.5米，高2.5米；逐隆屯水塘护栏60米；安装排污管道300米500MM水泥管，600米DN315塑料管，600米DN315塑料管。	17.46	124	534	84	382	混凝土修复逐隆屯至隆屯屯路基，长8米，宽1.5米，高2.5米；逐隆屯水塘护栏60米；安装排污管道300米500MM水泥管，600米DN315塑料管。改善农村人居环境条件。受益群众124户534人，其中脱贫户84户382人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
206	都结乡	吉隆村	那洞屯	隆安县都结乡吉隆村那洞屯人居环境整治项目	0.2	那洞屯屯内巷道硬化长200米,宽3米;修建里角塘护栏350米;排污排水设施1150米埋管500米500mm水泥管,650米dn316塑料管。	36	140	574	99	422	那洞屯屯内巷道硬化长200米,宽3米;修建里角塘护栏350米;排污排水设施1150米埋管500米500mm水泥管,650米dn316塑料管。改善农村人居环境条件。受益群众140户574人,其中脱贫户99户422人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
207	都结乡	吉隆村	邓养屯	隆安县都结乡吉隆村邓养屯人居环境整治项目	0.34	1、修建排污管道长340米埋管(200管)硬化;从林世乐家到赵兴海家排水修建三面光排水沟,全长150米2、邓养屯1.2队还有250米污水道未修整,用300MM管道填埋做暗沟。	20	151	599	55	247	1、修建排污管道长340米埋管(200管)硬化;从林世乐家到赵兴海家排水修建三面光排水沟,全长150米2、邓养屯1.2队还有250米污水道未修整,用300MM管道填埋做暗沟。改善农村人居环境条件。受益群众151户599人,其中脱贫户55户247人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
208	都结乡	都结社区	务成屯	隆安县都结乡都结社区务成屯排水排污网管改巷道硬化综合改造建设	3	修建屯内排水排污网管3000米,存沙池150个,硬化巷道面积6000平方米,厚0.18米。	85	197	915	68	280	修建屯内排水排污网管3000米,存沙池150个,硬化巷道面积6000平方米,厚0.18米。改善农村人居环境条件。受益群众197户915人,其中脱贫户68户280人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
209	雁江镇	那朗村	那朗屯	雁江镇那朗村那朗屯人居环境整治项目	0.319	屯内巷道挡墙319米,排污渠道293米。	80	250	801	16	47	屯内巷道挡墙319米,排污渠道293米。改善农村人居环境条件。受益群众250户801人,其中脱贫户16户47人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
210	雁江镇	红良村	洪造屯	雁江镇红良村洪造屯人居环境整治项目	0.4	排污管500米,砌砖盖板直径0.8米;污水处理池2处,长7米,宽8米,深3.5米,196立方。巷道扩建硬化长400米,宽4.5米,厚0.18米;砌挡土墙长400米,厚0.8米,宽4.5米,渣石、土方回填2000方;不锈钢护栏长400米。	108	210	812	22	80	排污管500米,砌砖盖板直径0.8米;污水处理池2处,长7米,宽8米,深3.5米,196立方。巷道扩建硬化长400米,宽4.5米,厚0.18米;砌挡土墙长400米,厚0.8米,宽4.5米,渣石、土方回填2000方;不锈钢护栏长400米。改善农村人居环境条件。受益群众210户812人,其中脱贫户22户80人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
211	雁江镇	那朗村	潭苦屯	雁江镇那朗村潭苦屯人居环境整治项目	0.25	1、排污管规格:0.6*0.6,长1600米。2、屯道硬化250米;3、屯口—河边,280米。(3.0*0.18)。	99	160	544	20	63	1、排污管规格:0.6*0.6,长1600米。2、屯道硬化250米;3、屯口—河边,280米。(3.0*0.18)。改善农村人居环境条件。受益群众160户544人,其中脱贫户20户63人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况			受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注	
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口(人)	受益贫困户数(户)					受益贫困人口数(人)
212	丁当镇	森岭村	横岭屯	丁当镇森岭村横岭屯人居环境整治项目	0.105	一、巷道硬化: 1、长60米*宽3米; 2、长45米*宽3米; 合计总长105米, 铺设排污管300米; 二、建设污水池150平方米; 三、在横岭屯屯内鱼塘边建设85米护栏。	56.4	120	480	11	44	一、巷道硬化: 1、长60米*宽3米; 2、长45米*宽3米; 合计总长105米, 铺设排污管300米; 二、建设污水池150平方米; 三、在横岭屯屯内鱼塘边建设85米护栏。改善农村人居环境条件。受益群众120户480人, 其中脱贫户11户44人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
213	丁当镇	森岭村	岜心屯	丁当镇森岭村岜心屯人居环境整治项目	1.3755	一、巷道硬化: 总长1375.5米。	22.6	73	302	10	29	一、巷道硬化: 总长1375.5米。改善农村人居环境条件。受益群众73户302人, 其中脱贫户10户29人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
214	丁当镇	森岭村	岜彭屯	丁当镇森岭村岜彭屯人居环境整治项目	1.128	巷道硬化: 长1128米; 铺设排污管1833米。	33.8	62	280	6	25	巷道硬化: 长1128米; 铺设排污管1833米。改善农村人居环境条件。受益群众62户280人, 其中脱贫户6户25人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
215	丁当镇	森岭村	方村屯	丁当镇森岭村方村屯人居环境整治项目	2.5606	一、巷道硬化: 总长2560.6米, 铺设排污管250米。	40.5	98	355	15	43	一、巷道硬化: 总长2560.6米, 铺设排污管250米。改善农村人居环境条件。受益群众98户355人, 其中脱贫户15户43人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
216	丁当镇	森岭村	白沙屯	丁当镇森岭村白沙屯人居环境整治项目	3.568	一、巷道硬化: 总长3568米; 铺设排污管3823米; 2.建设污水池150平方米。	121.65	158	631	21	84	一、巷道硬化: 总长3568米; 铺设排污管3823米; 2.建设污水池150平方米。改善农村人居环境条件。受益群众158户631人, 其中脱贫户21户84人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
217	丁当镇	森岭村	九曲屯	丁当镇森岭村九曲屯人居环境整治项目	2.696	一、巷道硬化: 总长2696米; 铺设排污管2796米。	57.1	105	450	6	15	一、巷道硬化: 总长2696米; 铺设排污管2796米。改善农村人居环境条件。受益群众105户450人, 其中脱贫户6户15人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
218	丁当镇	森岭村	雷绕屯	丁当镇森岭村雷绕屯人居环境整治项目	2.674	一、巷道硬化: 2674米。二、铺设环屯路: ①.长150米*宽3.5米*厚0.2米; ②.长101米*宽3米*厚0.2米。总长1489.1米。三、铺设排污管1188.4米。	71.6	98	316	13	42	一、巷道硬化: 2674米。二、铺设环屯路: ①.长150米*宽3.5米*厚0.2米; ②.长101米*宽3米*厚0.2米。总长1489.1米。三、铺设排污管1188.4米。改善农村人居环境条件。受益群众98户316人, 其中脱贫户13户42人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况			受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注	
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)					受益贫困人口数(人)
219	南圩镇	西安村	那乃屯	西安村那乃屯人居环境整治项目		(屯内道路硬化、屯内排污排水设施、屯内道路太阳能路灯)。	50	44	185	5	21	(屯内道路硬化、屯内排污排水设施、屯内道路太阳能路灯)。改善农村人居环境条件。受益群众44户185人,其中脱贫户5户21人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
220	南圩镇	那湾村	吞心屯	南圩镇那湾村吞心屯人居环境整治项目	0.1	屯内巷道硬化,100m×宽2.5m×0.15m。河边围栏50米。排水管网约500米,污水处理设备一套。	40.25	40	155	5	18	屯内巷道硬化,100m×宽2.5m×0.15m。河边围栏50米。排水管网约500米,污水处理设备一套。改善农村人居环境条件。受益群众40户155人,其中脱贫户5户18人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
221	南圩镇	帮宁村	新民屯	南圩镇帮宁村新民屯人居环境整治项目		1、帮宁村新民屯建设一个集中式污水处理池150m³,排污管网; 2、安装屯内道路太阳能路灯40盏。 3.屯内巷道路面硬化。	100	55	264	19	88	1、帮宁村新民屯建设一个集中式污水处理池150m³,排污管网; 2、安装屯内道路太阳能路灯40盏。 3.屯内巷道路面硬化。改善农村人居环境条件。受益群众55户264人,其中脱贫户19户88人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
222	屏山乡	屏山社区	屏山街	屏山乡屏山社区屏山街人居环境整治项目	1.2	硬化屯内道路长:1200米、宽:2.5米,厚:0.18米及相应排水排污管网。	50	280	1520	29	110	硬化屯内道路长:1200米、宽:2.5米,厚:0.18米及相应排水排污管网。改善农村人居环境条件。受益群众280户1520人,其中脱贫户29户110人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
223	屏山乡	布也村	布也屯	屏山乡布也村布也屯人居环境整治项目	0.8	排水排污管网设施800米。	20	188	756	159	738	排水排污管网设施800米。改善农村人居环境条件。受益群众188户756人,其中脱贫户159户738人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
224	屏山乡	屏山社区	弄汤屯	屏山乡屏山社区弄汤屯入户路项目	0.7	硬化屯内入户道路长700米、宽3米,厚0.18米。	20	21	87	8	34	硬化屯内入户道路长700米、宽3米,厚0.18米。改善农村人居环境条件。受益群众21户87人,其中脱贫户8户34人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
225	屏山乡	屏山社区	万宾屯	屏山乡屏山社区万宾屯入户路项目	1	硬化屯内入户道路长1000米、宽2.5米,厚0.18米。	25	80	317	17	57	硬化屯内入户道路长1000米、宽2.5米,厚0.18米。改善农村人居环境条件。受益群众80户317人,其中脱贫户17户57人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
226	屏山乡	上孟村	下孟屯	屏山乡上孟村下孟屯人居环境整治项目	0.08	建设80米排污排水设施。	5	42	158	15	59	建设80米排污排水设施。改善农村人居环境条件。受益群众42户158人,其中脱贫户15户59人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
227	屏山乡	上孟村	上孟屯	屏山乡上孟村上孟屯入户路项目	0.15	硬化屯内入户道路长150米，宽3米，厚0.18米。	8	101	381	31	118	硬化屯内入户道路长150米，宽3米，厚0.18米。改善农村人居环境条件。受益群众101户381人，其中脱贫户31户118人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
228	布泉乡	龙会村	龙会街	隆安县布泉乡龙会村龙会街人居环境整治项目		建设1座30dm <sup>3</sup> 的处理站及配套管网。	100	127	522	57	240	建设1座30dm <sup>3</sup> 的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众127户522人，其中脱贫户57户240人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
229	布泉乡	巴香村	嘞卜屯	布泉乡巴香村嘞卜屯排污项目		建设一座30dm <sup>3</sup> 的污水处理站及配套管网。铺设排污总管300米至新建污水处理站，10个沉沙池，预挖10处水泥覆盖沟面。	48	105	417	57	225	建设一座30dm <sup>3</sup> 的污水处理站及配套管网。铺设排污总管300米至新建污水处理站，10个沉沙池，预挖10处水泥覆盖沟面。改善农村人居环境条件。受益群众105户417人，其中脱贫户57户225人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
230	布泉乡	龙会村	古同屯	隆安县布泉乡龙会村古同屯人居环境整治项目		建设1座30dm <sup>3</sup> 的处理站及配套管网。	100	118	522	65	282	建设1座30dm <sup>3</sup> 的处理站及配套管网。改善农村人居环境条件。受益群众118户522人，其中脱贫户65户282人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
231	布泉乡	兴隆村	农榜屯	隆安县布泉乡兴隆村农榜屯排污项目		建设一座80dm <sup>3</sup> 的污水处理站及配套管网。铺设3个接入口总长度140米（开挖后需回填土）至新建沉沙池后，排污总管预估200米（开挖后需回填土）至新建污水处理站，8个沉沙池，预挖8处水泥覆盖沟面。	46	104	494	104	494	建设一座80dm <sup>3</sup> 的污水处理站及配套管网。铺设3个接入口总长度140米（开挖后需回填土）至新建沉沙池后，排污总管预估200米（开挖后需回填土）至新建污水处理站，8个沉沙池，预挖8处水泥覆盖沟面。改善农村人居环境条件。受益群众104户494人，其中脱贫户104户494人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
232	布泉乡	龙礼村	内德屯	隆安县布泉乡龙礼村内德屯屯内排污排水设施		1、建设一座30dm <sup>3</sup> 的污水处理站及配套管网，2.铺设主管道100米，沉沙池45个，3.中管铺设600米.入户500米排污处理设施，路面回填混凝土。	66	47	176	25	105	1、建设一座30dm <sup>3</sup> 的污水处理站及配套管网，2.铺设主管道100米，沉沙池45个，3.中管铺设600米.入户500米排污处理设施，路面回填混凝土。改善农村人居环境条件。受益群众47户176人，其中脱贫户25户105人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
233	布泉乡	岑山村	洞能屯	隆安县布泉乡岑山村洞能屯污水处理池项目	0.7	建设污水处理站及配套管网700米。	30	88	359	54	226	建设污水处理站及配套管网700米。改善农村人居环境条件。受益群众88户359人，其中脱贫户54户226人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
234	布泉乡	新益村	丁大屯	隆安县新益村丁大屯屯内排水排水设施项目	0.831	铺设排污管道831米，沉砂池47个。排污处理站。	57	37	158	22	83	铺设排污管道831米，沉砂池47个。排污处理站。改善农村人居环境条件。受益群众37户158人，其中脱贫户22户83人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
235	布泉乡	高峰村	念夺屯	隆安县布泉乡高峰村念夺屯排水排水项目	0.8	主管300米、中管300、入户200米，排水排污处理设施。	35	51	210	24	98	主管300米、中管300、入户200米，排水排污处理设施。改善农村人居环境条件。受益群众51户210人，其中脱贫户24户98人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
236	那桐镇	镇流村	梅桂屯	隆安县那桐镇镇流村梅桂屯环境整治项目	1.8	排污：长1800米，拟建污水池处理60平方米，路灯45盏，篮球场长32米，宽25米，厚度0.18米。	45	97	415	32	124	排污：长1800米，拟建污水池处理60平方米，路灯45盏，篮球场长32米，宽25米，厚度0.18米。改善农村人居环境条件。受益群众97户415人，其中脱贫户32户124人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
237	那桐镇	浪湾村	兰甘屯	隆安县那桐镇浪湾村兰甘屯污水处理池		污水收集净化处理池。	90	218	846	20	66	污水收集净化处理池。改善农村人居环境条件。受益群众218户846人，其中脱贫户20户66人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
238	华侨管理区	华侨管理区		隆安华侨管理区芦仙分场场内太阳能路灯安装、道路硬化、排水排污项目	0.3	太阳能路灯安装12盏；道路硬化宽3.5-4米，长300米。	40	82	226			太阳能路灯安装12盏；道路硬化宽3.5-4米，长300米。改善农村人居环境条件。受益群众82户226人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
239	华侨管理区	华侨管理区		隆安华侨管理区定忠分场场内太阳能路灯安装、排水排污项目	0.1	太阳能路灯安装21盏；场内排水排污管100米。	21.5	313	904			太阳能路灯安装21盏；场内排水排污管100米。改善农村人居环境条件。受益群众313户904人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	
240	华侨管理区	华侨管理区		隆安华侨管理区科竹分场场内太阳能路灯安装、道路硬化、排水排污项目	0.23	太阳能路灯安装47盏；道路硬化宽3.5-4米，长230米；场内排水排污管300米。	86.4	303	981			太阳能路灯安装47盏；道路硬化宽3.5-4米，长230米；场内排水排污管300米。改善农村人居环境条件。受益群众303户981人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注	
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)					
241	华侨管理区	华侨管理区		隆安华侨管理区广收分场场内太阳能路灯安装、道路硬化、排水排污项目	0.015	太阳能路灯安装40盏；道路硬化宽3.5-4米，长15米；场内排水排污管15米。	17	121	385			太阳能路灯安装40盏；道路硬化宽3.5-4米，长15米；场内排水排污管15米。改善农村人居环境条件。受益群众121户385人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局		
242	华侨管理区	华侨管理区		隆安华侨管理区长岭分场场内太阳能路灯安装、道路硬化、排水排污项目	0.3	太阳能路灯安装10盏；道路硬化宽3.5-4米，长300米；场内排水排污管100米。	14.1	181	532			太阳能路灯安装10盏；道路硬化宽3.5-4米，长300米；场内排水排污管100米。改善农村人居环境条件。受益群众181户532人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局		
243	华侨管理区	华侨管理区		隆安华侨管理区定洪分场场内太阳能路灯安装、道路硬化、排水排污项目	0.41	太阳能路灯安装26盏；道路硬化宽3.5-4米，长410米；	58.2	278	904			太阳能路灯安装26盏；道路硬化宽3.5-4米，长410米；改善农村人居环境条件。受益群众278户904人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局		
244	隆安县	各村		2023年乡村振兴农村基础照明项目		实施乡村振兴农村基础照明项目，计划采购安装太阳能路灯5000盏。	1000	5850	13256	3265	9254	实施乡村振兴农村基础照明项目，计划采购安装太阳能路灯5000盏。改善农村人居环境条件。受益群众5850户13256人，其中脱贫户3265户9254人。	改善农村人居环境条件。	县乡村振兴局		
<b>六、县级谋划项目</b>						<b>合计23个</b>	<b>48040</b>									
247	隆安县			隆安县震动集中安置区“一站式”服务建设设施项目		“一站式服务中心”项目占地约9亩，总建筑面积约1.2万平方米，项目建成后，为安置区5847户24423人提供九个中心等一站式服务，有利于更好地融入新社区、新生活，实现社区治理有效、社会影响力不断扩大，安置区高质量可持续发展力度更大、步伐更稳。	5200	5847	24423	5847	24423	“一站式服务中心”项目占地约9亩，总建筑面积约1.2万平方米，项目建成后，为安置区5847户24423人提供九个中心等一站式服务，有利于更好地融入新社区、新生活，实现社区治理有效、社会影响力不断扩大，安置区高质量可持续发展力度更大、步伐更稳。带动周边群众就业受益群众5847户24423人，其中脱贫户5847户24423人。	带动周边群众就业。	县发改科技局	储备	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
248	隆安县			隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区(集中安置区后续产业扶持基地第5期)		用于建设震东集中安置区后续产业扶持基地工厂式扶贫车间的配套设施。发展易地移民搬迁后续产业扶持项目,提供就业岗位,增加脱贫户务工收入。通过签订产权协议,落实项目产权归属及收益分红,项目实施辐射全县131个村社区,受益24423人,基地运营后可提供就业岗位5000个,实现易地移民搬迁户家门口就业,增加脱贫户年人均务工收入20000元。	3810	5847	24423	5847	24423	用于建设震东集中安置区后续产业扶持基地工厂式扶贫车间的配套设施。发展易地移民搬迁后续产业扶持项目,提供就业岗位,增加脱贫户务工收入。通过签订产权协议,落实项目产权归属及收益分红,项目实施辐射全县131个村社区,受益24423人,基地运营后可提供就业岗位5000个,实现易地移民搬迁户家门口就业,增加脱贫户年人均务工收入20000元。	实现易地移民搬迁户家门口就业,增加脱贫户年人均务工收入20000元。	县发改科技局	储备产业项目
249	隆安县	隆安县		隆安县震动集中安置区后续产业扶持基地“小梁送工”零工市场暨困难群体就业创业孵化基地项目		“小梁送工”项目占地约11亩,总建筑面积约1.5万平方米。项目运营后,周边居民特别是搬迁户群众获得技能培训和稳定就业机会,服务企业获得发展。通过基地创建,提供技能培训、创业指导等服务,可提高居民创业就业技能,促进实现就业创业。通过引商入驻,提供就业岗位,同等条件下用工优先安排搬迁户,解决约5000人劳动力就业问题,促进劳动力年增收约1.2亿元;项目服务辐射隆安境内300多家农业基地、企业以及隆安周边县(市、区)企业,每年为农业基地、企业提供用工6万人次以上,解决企业用工荒、用工难问题,助力企业获得发展;通过实施项目,震东社区将获得的经济效益用于补贴搬迁户物业费、专项维修资金等,可解决搬迁户负担重问题,有助于搬迁户产生集体意识,形成生产生活的共同体,有利于更好地融入新社区、新生活,实现社区治理有效、社会影响力不断扩大,安置区高质量可持续发展力度更大、步伐更稳。	4900	3000	6000	1500	2900	“小梁送工”项目占地约11亩,总建筑面积约1.5万平方米。项目运营后,周边居民特别是搬迁户群众获得技能培训和稳定就业机会,服务企业获得发展。通过基地创建,提供技能培训、创业指导等服务,可提高居民创业就业技能,促进实现就业创业。通过引商入驻,提供就业岗位,同等条件下用工优先安排搬迁户,解决约5000人劳动力就业问题,促进劳动力年增收约1.2亿元;项目服务辐射隆安境内300多家农业基地、企业以及隆安周边县(市、区)企业,每年为农业基地、企业提供用工6万人次以上,解决企业用工荒、用工难问题,助力企业获得发展;通过实施项目,震东社区将获得的经济效益用于补贴搬迁户物业费、专项维修资金等,可解决搬迁户负担重问题,有助于搬迁户产生集体意识,形成生产生活的共同体,有利于更好地融入新社区、新生活,实现社区治理有效、社会影响力不断扩大,安置区高质量可持续发展力度更大、步伐更稳。带动周边群众就业受益群众3000户6000人,其中脱贫户1500户2900人。	带动周边群众就业。	县发改科技局	储备产业项目

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
250	隆安县			隆安县农产品加工示范园(一期)		<p>拟建一栋厂房、一栋生产管理用房、一栋生产轮值宿舍、一栋待报废品用仓、一栋设备用房、一栋水处理间、一栋空压机&amp;冰水机组间。建筑总占地面积约为6951.22m<sup>2</sup>，总建筑面积28252.31m<sup>2</sup>，建筑密度为34.76%，容积率为1.41。其中生产车间占地面积约5747.22m<sup>2</sup>；总建筑面积约23648.31m<sup>2</sup>。生产管理用房用地面积约300.00m<sup>2</sup>；总建筑面积1540.00m<sup>2</sup>。生产轮值宿舍楼占地面积约440.00m<sup>2</sup>；总建筑面积2640.00m<sup>2</sup>。待报废品用仓占地面积约144.00m<sup>2</sup>；总建筑面积144.00m<sup>2</sup>。设备用房用地面积约140.00m<sup>2</sup>；总建筑面积140.00m<sup>2</sup>。水处理间占地面积约70.00m<sup>2</sup>；总建筑面积70.00m<sup>2</sup>。空压机&amp;冰水机组间占地面积约70.00m<sup>2</sup>；总建筑面积70.00m<sup>2</sup>。配套道路建设内容包含经十四路、纬十三路共计两条配套道路，道路宽度25m；道路总长972.435m。项目建成后，可以提供就业200人以上，带动周边群众种植柑果类、芒果等特色农产品以及养殖水牛等特色畜禽，实现年人均增收10000元。</p>	10089	1900	4000	900	2400	<p>拟建一栋厂房、一栋生产管理用房、一栋生产轮值宿舍、一栋待报废品用仓、一栋设备用房、一栋水处理间、一栋空压机&amp;冰水机组间。建筑总占地面积约为6951.22m<sup>2</sup>，总建筑面积28252.31m<sup>2</sup>，建筑密度为34.76%，容积率为1.41。其中生产车间占地面积约5747.22m<sup>2</sup>；总建筑面积约23648.31m<sup>2</sup>。生产管理用房用地面积约300.00m<sup>2</sup>；总建筑面积1540.00m<sup>2</sup>。生产轮值宿舍楼占地面积约440.00m<sup>2</sup>；总建筑面积2640.00m<sup>2</sup>。待报废品用仓占地面积约144.00m<sup>2</sup>；总建筑面积144.00m<sup>2</sup>。设备用房用地面积约140.00m<sup>2</sup>；总建筑面积140.00m<sup>2</sup>。水处理间占地面积约70.00m<sup>2</sup>；总建筑面积70.00m<sup>2</sup>。空压机&amp;冰水机组间占地面积约70.00m<sup>2</sup>；总建筑面积70.00m<sup>2</sup>。配套道路建设内容包含经十四路、纬十三路共计两条配套道路，道路宽度25m；道路总长972.435m。项目建成后，可以提供就业200人以上，带动周边群众种植柑果类、芒果等特色农产品以及养殖水牛等特色畜禽，实现年人均增收10000元。带动周边群众就业受益群众1900户4000人，其中脱贫户900户2400人。</p>	带动周边群众就业。	县发改科技局	产业项目
251	隆安县			隆安县农产品加工示范园(二期)		<p>项目产业类型为食品制造业。项目功能主要分为三个，标准厂房，冷链仓库，展示中心及门卫、公厕等配套用房。规划总用地面积37197.8m<sup>2</sup>。规划建设总建筑面积37595.46m<sup>2</sup>，计容面积48415.38m<sup>2</sup>（首层层高计容两层）。项目主要新建1栋2层17.9米高冷链仓库，2栋3层20米高标准厂房和1栋3层16.2米高展示中心。项目建成后，可以提供就业200人以上，带动周边群众种植柑果类、芒果等特色农产品以及养殖水牛等特色畜禽，实现年人均增收10000元。</p>	13211	1900	4000	900	2400	<p>项目产业类型为食品制造业。项目功能主要分为三个，标准厂房，冷链仓库，展示中心及门卫、公厕等配套用房。规划总用地面积37197.8m<sup>2</sup>。规划建设总建筑面积37595.46m<sup>2</sup>，计容面积48415.38m<sup>2</sup>（首层层高计容两层）。项目主要新建1栋2层17.9米高冷链仓库，2栋3层20米高标准厂房和1栋3层16.2米高展示中心。项目建成后，可以提供就业200人以上，带动周边群众种植柑果类、芒果等特色农产品以及养殖水牛等特色畜禽，实现年人均增收10000元。带动周边群众就业受益群众1900户4000人，其中脱贫户900户2400人。</p>	带动周边群众就业。	县发改科技局	产业项目

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人口数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
252	隆安县			隆安县粮食全产业链项目		粮食收储物资储备仓600m <sup>2</sup> ；成品粮应急储备仓500m <sup>2</sup> ，购置制冷保温等配套设施；粮食烘干系统，建设日处理150吨的烘干系统，包括1台主机及5个烘干塔、高架棚建设及配套设施。项目的建设以南圩镇为中心，覆盖全县区域的粮食应急保障系统。调节粮食供需矛盾，稳定粮食市场，保障粮食供应和储存安全，备战备荒，应急救援。	1000	2500	5000	1000	2300	粮食收储物资储备仓600m <sup>2</sup> ；成品粮应急储备仓500m <sup>2</sup> ，购置制冷保温等配套设施；粮食烘干系统，建设日处理150吨的烘干系统，包括1台主机及5个烘干塔、高架棚建设及配套设施。项目的建设以南圩镇为中心，覆盖全县区域的粮食应急保障系统。调节粮食供需矛盾，稳定粮食市场，保障粮食供应和储存安全，备战备荒，应急救援。带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。	带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。	县发改科技局	储备产业项目
253	隆安县			隆安县昌隆公司大米加工产业2000吨低温仓储建设项目		项目拟建设一座建筑面积为273.90m <sup>2</sup> 的2000吨低温仓库，建设内容含土建工程及仓储配套设施等。项目建设可破解当前隆安县昌隆大米加工产业可持续发展的难题，促进区域经济又好又快的发展，创建城乡协调。预计项目建成后，直接和间接收益人口超过30000人，覆盖面积约200平方千米。带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。	410	5000	9000	3000	5000	项目拟建设一座建筑面积为273.90m <sup>2</sup> 的2000吨低温仓库，建设内容含土建工程及仓储配套设施等。项目建设可破解当前隆安县昌隆大米加工产业可持续发展的难题，促进区域经济又好又快的发展，创建城乡协调。预计项目建成后，直接和间接收益人口超过30000人，覆盖面积约200平方千米。带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。受益群众5000户9000人，其中脱贫户3000户5000人。	带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。	县发改科技局	储备产业项目
252	隆安县			隆安县粮食储备中心库③号拱板屋面散装仓土建工程		建设仓容4700吨，建筑面积1492.43平米的标准仓库。	430	2500	5000	1000	2300	建设仓容4700吨，建筑面积1492.43平米的标准仓库。带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。受益群众2500户5000人，其中脱贫户1000户2300人。	带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。	县发改科技局	储备产业项目
253	隆安县			雁江网点粮食烘干工程		280平米，17米高的铁罩棚及其配套设施；3台烘干塔，每台日处理量30吨。	180	422	1819	35	111	280平米，17米高的铁罩棚及其配套设施；3台烘干塔，每台日处理量30吨。为群众提供就业机会受益群众422户1819人，其中脱贫户35户111人。	为群众提供就业机会。	县发改科技局	储备产业项目

序号	实施地点			项目基本情况			受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注	
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)					受益贫困人口数(人)
254	隆安县			广西隆安农业科技园区基础设施配套项目		1、建设园区科研基地、园区培训中心、成果展示中心2000平方米，投资700万元； 2、园区大门、宣传廊及标识牌等，投资80万元； 3、建设香蕉基地道路，长2.5千米，宽4米，投资120万元； 4、建设青柚产业示范区道路，长8千米、宽4米，投资400万元。通过以奖代补模式奖补示范区产业体质提升，发展壮大产业集群，带动周边群众就业5000人次，年增收10000元。	1300	2500	5000	1000	2300	1、建设园区科研基地、园区培训中心、成果展示中心2000平方米，投资700万元； 2、园区大门、宣传廊及标识牌等，投资80万元； 3、建设香蕉基地道路，长2.5千米，宽4米，投资120万元； 4、建设青柚产业示范区道路，长8千米、宽4米，投资400万元。通过以奖代补模式奖补示范区产业体质提升，发展壮大产业集群，带动周边群众就业5000人次，年增收10000元。带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。受益群众2500户5000人，其中脱贫户1000户2300人。	带动农业的规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。	县农业农村局	储备产业项目
255	隆安县			2023年隆安县脱贫人口发展特色产业以奖代补项目		通过“以奖代补”鼓励监测帮扶对象自主选择发展家庭种养产业，获得家庭稳定收入。	700	350	2150	350	2150	脱贫人口以奖代补项目，项目受益群众350户2150人，其中脱贫户350户2150人。	脱贫人口以奖代补项目。	县农业农村局	产业项目
256	隆安县			2023年隆安县脱贫人口发展庭院经济以奖代补项目（肉鸡养殖）		对发展养殖的农户给予发展产业奖补。	10	35	215	5	29	对发展养殖的农户给予发展产业奖补。特色养殖带动周边群众发展产业。受益群众10户35人，其中脱贫户5户29人。	特色养殖带动周边群众发展产业。	县农业农村局	产业项目
257	隆安县			2023年隆安县脱贫人口发展庭院经济以奖代补项目（肉牛养殖）		对发展养殖的农户给予发展产业奖补。	10	34	258	6	32	对发展养殖的农户给予发展产业奖补。特色养殖带动周边群众发展产业。受益群众10户34人，其中脱贫户6户32人。	特色养殖带动周边群众发展产业。	县农业农村局	产业项目
258	隆安县			2023年隆安县脱贫人口发展庭院经济以奖代补项目（肉猪养殖）		对发展养殖的农户给予发展产业奖补。	10	79	365	10	45	对发展养殖的农户给予发展产业奖补。特色养殖带动周边群众发展产业。受益群众10户79人，其中脱贫户10户45人。	特色养殖带动周边群众发展产业。	县农业农村局	产业项目
259	隆安县			2023年隆安县脱贫人口小额信贷贴息项目		脱贫人口小额信贷贴息及风险补偿金	1000	2500	6500	2500	6500	脱贫人口小额信贷贴息脱贫人口小额信贷贴息项目受益群众2500户6500人，其中脱贫户2500户6500人。	脱贫人口小额信贷贴息项目。	县乡村振兴局	

序号	实施地点			项目基本情况				受益群众情况				绩效目标	群众参与和减贫带贫机制	主管部门	备注
	乡镇	村	屯	项目名称	建设规模(公里)	建设内容	计划总投资(万元)	受益总户数(户)	受益总人数(人)	受益贫困户数(户)	受益贫困人口数(人)				
260	隆安县			2023年隆安县脱贫人口享受雨露计划补助项目		2023年隆安县脱贫人口享受雨露计划补助项目。	1200	2500	6500	2500	6500	2023年隆安县脱贫人口享受雨露计划补助项目受雨露计划补助项目受益群众2500户6500人，其中脱贫户2500户6500人。	受雨露计划补助项目。	县乡村振兴局	
261	隆安县			2023年隆安县脱贫人口公益性岗位项目		通过开发公益性岗位，鼓励监测帮扶对象通过就业，获得家庭稳定收入。	800	350	350	350	350	通过开发公益性岗位，鼓励监测帮扶对象通过就业，获得家庭稳定收入。脱贫人口公益性岗位项目受益群众350户350人，其中脱贫户350户350人。	脱贫人口公益性岗位项目。	县人社局	
262	隆安县			2023年隆安县脱贫人口跨省就业交通补助项目		用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。	700	350	2150	350	2150	用于脱贫户、监测帮扶户劳动力跨省就业交通补贴。跨省就业交通补贴项目受益群众350户2150人，其中脱贫户350户2150人。	跨省就业交通补贴项目。	县人社局	
263	隆安县			2023年隆安县脱贫人口稳定就业补助项目		用于脱贫户、监测帮扶户劳动力县内就业稳岗补贴。	700	350	2150	350	2150	脱贫人口稳定就业补助项目，项目受益群众350户2150人，其中脱贫户350户2150人。	脱贫人口稳定就业补助项目。	县乡村振兴局	
264	隆安县			2023年财政衔接资金支付历年项目工程尾款		主要用于支付2021年之前项目工程进度款、决算款、质保金等项目工程尾款。	380	4685	15680	1857	4582	主要用于支付2021年之前项目工程进度款、决算款、质保金等项目工程尾款。	完成项目工程决算支付。	县乡村振兴局	
265	隆安县			2023年隆安县各单位财政衔接资金项目管理费		2023年隆安县各单位财政衔接资金项目管理费。	1000	4586	12548	1587	3526	项目管理费	项目管理费。	县乡村振兴局	
266	隆安县			隆安县2023年扶贫资产后续管护经费		隆安县2023年扶贫资产后续管护经费	400	4500	12000	1500	3000	扶贫资产后续管护经费	扶贫资产后续管护经费。	县乡村振兴局	
267	隆安县			广西易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息项目(2023年)		广西易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息项目(2023年)。	600	5847	24423	5847	24423	广西易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息项目(2023年)易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息受益群众5847户24423人，其中脱贫户5847户24423人。	易地扶贫搬迁工程建设项目融资利息。	县发改科技局	